

**Дефектная ведомость № 394**

Текущий ремонт на объекте: "Автодорога ц №9" Инв. №00004936  
 Устройство проезда

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка грунта экскаваторами ковшом вместимостью 0,4 м3 с погрузкой на автосамосвалы группа грунтов 2	м3	105,6	Подрядная организация			
2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 1 км, группа грунтов 2	т	184,8	Подрядная организация			
3	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 2	м3	177,0	Подрядная организация			
4	Устройство подстилающих слоев: песчаных толщиной 100мм.	м3	118,0	Подрядная организация	Песок	т	188,800
5	Устройство подстилающих слоев: щебеночных толщиной 200мм.	м3	236,0	Подрядная организация	Щебень фракции 20-40	т	306,800
6	Розлив вяжущих материалов на щебеночное основание.	т	0,9440	Подрядная организация	Битум дорожный	т	0,972
7	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³	м2	1180,0	Подрядная организация	Горячая асфальтобетонная смесь пористая крупнозернистая	т	163,950

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Розлив вяжущих материалов между слоями асфальтобетонного покрытия.	т	0,590	Подрядная организация	Битум дорожный	т	0,608
9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	м2	1180,0	Подрядная организация	Горячая асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	114,000

Руководитель проектов

  
\_\_\_\_\_

Сухих А.А.

Ведущий инженер-строитель

  
\_\_\_\_\_

Гончаров В.Ф.