

СОГЛАСОВАНО

Главный механик

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

 Кудряшев А.А.

"01" 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

 Афанасьев А.А.


" " 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 40

Текущий ремонт установки по произв т/угл Техпоток №9, инв.№00004995 цеха №9.
Демонтаж, монтаж задвижек Ду-1200 на трубопроводе отходящего газа в останов завода.

№ п/п	Наим. дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика.	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	коррозия	Демонтаж в повторное использование задвижки фланцевой Ду1200 Ру4 с КОФ и электроприводом (трубопровод отходящего газа от ВМ-18 до котельной №2 Ø1200мм), масса 1шт.-1,77тн, на открытой площадке, на высоте 6,0м в монтажном поясе.	шт	1	Подрядчик			
2		Монтаж задвижки фланцевой Ду1200 Ру4 с КОФ и электроприводом (трубопровод отходящего газа от ВМ-18 до котельной №2 Ø1200мм), масса 1шт.-1,77тн, на открытой площадке, на высоте 6,0м в монтажном поясе.	шт	1	Подрядчик	Болт М30х120 Гайка М30 Набивка АГИ 20х20	кг кг кг	34 8 8
3	коррозия	Демонтаж в металлолом задвижки фланцевой Ду1200 Ру16 с КОФ и электроприводом (трубопровод отходящего газа котельной №2 Ø1200мм), масса 1шт.-6,3тн, на открытой площадке, на высоте 4,0м в монтажном поясе.	шт	1	Подрядчик			


6 мая



Текущий ремонт установки по произв т/угл Техпоток №9, инв.№00004995 цеха №9.
 Демонтаж, монтаж задвижек Ду-1200 на трубопроводе отходящего газа в останов завода.

4		Монтаж задвижки фланцевой Ду1200 Ру4 с КОФ и электроприводом (трубопровод отходящего газа котельной №2 Ø1200мм), масса 1шт.-1,77тн, на открытой площадке, на высоте 4,0м в монтажном поясе.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду1200 Ру4 с КОФ и электроприводом. Болт М30х120 Гайка М30 Набивка АГИ 20х20	шт кг кг кг	1 34 8 8
5	коррозия	Демонтаж с разделкой в металлолом трубы Ø1220х12, ст.20, масса 1м.п.-0,357тн.,на высоте 4,0м, в монтажном поясе.	мп	0,5	Подрядчик			
6		Монтаж трубы Ø1220х12, ст.20, масса 1м.п.-0,357тн.,на высоте 4,0м, в монтажном поясе.	мп	0,5	Подрядчик	Труба Ø1220х12, ст.20, масса 1мп - 357,49кг Электроды	мп/тн тн	0,52/0,183 0,006
7		Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов на высоту 4,0м	м ² верт. проект.	24	Подрядчик			
8	При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.							


Начальник цеха №9

 Тишковский В.П. "01" 07 2019г.

Ст. мастер цеха №9

 Ершов О.В. "01" 07 2019г.

Ведущий инженер ОГМ

 Лупанов В.И. "01" 07 2019г.

