

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту котла ПТВМ-50 ст. №3

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: зам. главного энергетика по теплотехнике Колотухин Сергей Александрович, тел. (3812) 71-04-24, 8-913-649-61-35

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на Омской производственной площадке ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская 20, в котельном зале участка ТФК цеха №15

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Начало выполнения работ – Апрель 2019 г.

Окончание работ – Август 2019 г.

В. Краткое описание работы:

Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева, горелок, арматуры, газоходов, воздухопроводов, трубопроводов воды и газа в пределах котла, части металлоконструкций, корпуса дымососа в соответствии с дефектной ведомостью №7920. В стоимость выполнения работ входит использование подрядчиком внутривозвращаемого транспорта, а также разработка необходимой для выполнения работ документации (в том числе проекта производства работ по капитальному ремонту котла, исполнительной документации согласно требований промышленной безопасности, монтажных формуляров).

3. Требования к участникам

- 3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания
- 3.2. Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.
- 3.3. Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ в нефтехимической и (или) энергетической отрасли.
- 3.4. Подрядчик должен иметь в наличии необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.
- 3.5. Подрядчик должен иметь разрешительную документацию на выполнение данного вида работ.
- 3.6. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад)
- 3.7. Ответственный руководитель работ Подрядчика, ведет общий журнал работ, совместно с представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль над качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.
- 3.8. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество выполнения работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов
- 3.9. Объем работ указанный в дефектных ведомостях, при непосредственном выполнении работ может быть скорректирован как в большую (с оформлением дополнительных ведомостей и сметных расчетов), так и в меньшую сторону. При этом оплата производится за фактически выполненные объемы.
- 3.10. По каждому этапу выполнения работ, представляемому к оплате, подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию (схемы, эскизы, акты с описанием выполненных работ).
- 3.11. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 3.12. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.
- 3.13. Заказчик в праве прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («проценток») начиная с момента уже произведенной оплаты 80% от сметной стоимости работ и произвести окончательный расчет после полного окончания работ и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.
- 3.14. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.
- 3.15. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 24 месяцев.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписку из реестра членов СРО;
- свидетельства НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки на водогрейных котлах с температурой воды свыше 115 °С; на трубопроводах пара и горячей воды давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 °С; трубопроводах систем внутреннего газоснабжения; газового оборудования котлов, технологических линий и агрегатов; газогорелочных устройств.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- сварочное оборудование (НАКС);
- газорезательное оборудование
- грузоподъемное оборудование;
- автотранспорт;
- ручной и электроинструмент.




Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- электросварщик (НАКС);
- газорезчик;
- слесарь по ремонту оборудования;
- монтажник;
- стропальщик (по совместительству);
- работники основных профессий должны иметь удостоверения на право выполнения работ на высоте.

Технический директор

Главный энергетик

Зам. главного энергетика

 А.М. Дмитриев
 А.А. Теплоухов
 С.А. Колотухин