

Согласовано:
И.О. Начальника СтРО
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Ягулов С.И.

2018г.

Утверждаю:
Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 18 от 26.02.2018г.

Капитальный ремонт на объекте: "Проезд автодороги №30. Инв. №00005006". Установка бортовых камней.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Демонтажные работы Участок №1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отсутствие бортового камня, является следствием его полного разрушения	Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой. группа грунта 2	м3	12,63	Подрядчик			
2		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	тн	22,09	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №1								
3		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	5,05	Подрядчик	Песок	тн	8,08
4		Установка бортовых камней бетонных	м	101	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	ш/м	101/101
						Бетон В15	м3	4,5
						Бетон В15 (пригот. в п.5 ДВ)	м3	1,5
5		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	1,5	Подрядчик	Цемент	тн	0,43
						Песок	тн	1,27

В.И.И.

М.И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Щебень фр.5-20	тн	1,56
6		Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм с армированием	м2/тн	38/0,068	Подрядчик	Бетон В15	м3	11,63
						Сетка из проволоки Вр1 100*100*5	кг	68,2
Демонтажные работы Участок №2								
7	Бортовой камень имеет повреждение поверхности более 50%,	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	м	35	Подрядчик			
8		Погрузка строительного мусора на автомобиль-самосвалы экскаватором	тн	3,85	Подрядчик			
9		Перевозка строительного мусора автомобильными-самосвалами на расстояние 17км	тн	3,85	Подрядчик			
10		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	8,75	Подрядчик			
11		Перевозка грунта автомобильными-самосвалами на расстояние 1км	тн	15,3	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №2								
12		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	3,5	Подрядчик	Песок	тн	5,6
13		Установка бортовых камней бетонных	м	70	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	м/шт	70/70
						Бетон В15	м3	3
						Бетон В15 (пригот. в п. 14 ДВ)	м3	1,13
						Цемент	тн	0,3
						Песок	тн	0,96
14		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	1,13	Подрядчик	Щебень фр 5-20	тн	1,17
15		Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	м2	21	Подрядчик	Бетон В15	м3	6,43
Демонтажные работы Участок №3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Бортовой камень имеет повреждение поверхности более 50%,	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	м	28	Подрядчик			
17		Погрузка строительного мусора на автомобиль-самосвалы экскаватором	тн	3,08	Подрядчик			
18		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	тн	3,08	Подрядчик			
19		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	10,63	Подрядчик			
20		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	тн	18,6	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №3								
21		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	4,25	Подрядчик	Песок	тн	6,8
22		Установка бортовых камней бетонных	м	80	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	м/шт	80/80
						Бетон В15	м3	3
						Бетон В15 (пригот. в п.23 ДВ)	м3	1,72
23		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	1,72	Подрядчик	Цемент	тн	0,49
						Песок	тн	1,46
24		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	м2	24	Подрядчик	Щебень фр 5-20	тн	1,78
						Бетон В15	м3	7,35
Демонтажные работы Участок №4								
25		Разборка покрытий и оснований: Цементно-бетонных тол. 300 мм S= 13 м2	м3	3,9	Подрядчик			
26		Погрузка строительного мусора на автомобиль-самосвалы экскаватором	тн	9,36	Подрядчик			
27		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	тн	9,36	Подрядчик			
28		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	3,5	Подрядчик			

В.В.В.

Иванов И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км		тн	6,12	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №4								
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм		м3	1,4	Подрядчик	Песок	тн	2,24
31	Установка бортовых камней бетонных		м	28	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	м/шт	28/28
						Бетон В15 Бетон В15 (пригот в п.32 ДВ)	м3 м3	1,15 0,5
32	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15		м3	0,5	Подрядчик	Цемент	тн	0,143
						Песок	тн	0,42
						Щебень фр. 5-20	тн	0,52
33	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм		м2	8,4	Подрядчик	Бетон В15	м3	2,57
Демонтажные работы Участок №5								
34	Бортовой камень имеет повреждение поверхности более 50%.		м	59	Подрядчик			
35	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаватором		тн	6,49	Подрядчик			
36	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км		тн	6,49	Подрядчик			
37	Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2		м3	7,37	Подрядчик			
38	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км		тн	12,9	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №5								
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм		м3	2,95	Подрядчик	Песок	тн	4,72
40	Установка бортовых камней бетонных		м	59	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	м/шт	59/59

6.12.14

Иванов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Бетон В15 Бетон В15 (пригот. в п.41 ДВ)	М3 М3	2,48 1
41		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	М3	1	Подрядчик	Цемент	тн	0,29
						Песок	тн	0,85
						Щебень фр 5-20	тн	1,04
42		Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	М2	17,7	Подрядчик	Бетон В15	М3	5,42
Демонтажные работы Участок №6								
43	Бортовой камень имеет повреждение поверхности более 50%,	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	М	22	Подрядчик			
44		Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаватором	тн	2,42	Подрядчик			
45		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	тн	2,42	Подрядчик			
46		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	М3	2,75	Подрядчик			
47		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	тн	4,81	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №6								
48		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	М3	1,1	Подрядчик	Песок	тн	1,76
49		Установка бортовых камней бетонных	М	22	Подрядчик	Камень бортовой дорожный Бетон В15 Бетон В15 (пригот. в п.50 ДВ)	М/шт М3 М3	22/22 1,29 0,29
50		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	М3	0,29	Подрядчик	Цемент Песок	тн тн	0,08 0,25

В.М.

М.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Щебень фр 5-20	тн	0,3
51		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	м2	6,6	Подрядчик	Бетон В15	м3	2,03
Демонтажные работы Участок №7								
52	Отсутствие бортового камня, является следствием его полного разрушения	Разработка грунта в траншеях экскаватором с погружкой: группа грунта 2	м3	12,5	Подрядчик			
53		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	тн	21,87	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №7								
54		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	5	Подрядчик	Песок	тн	8
55		Установка бортовых камней бетонных	м	100	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	м/шт	100/100
						Бетон В15	м3	4,9
						Бетон В15 (пригот. в п. 56 ДВ)	м3	1,4
56		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	1,4	Подрядчик	Цемент	тн	0,4
						Песок	тн	1,18
57		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	м2	30	Подрядчик	Щебень фр 5-20	тн	1,46
						Бетон В15	м3	9,18

Инженер проекта

 Бирюков М.С.

Начальник цеха №8

 Пахомов С.Е.

Зам. директора по общим вопросам

 Аюлова Ю.В.



