

УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности
№ 502 от 19.10.2020 г.

_____ Мещеряков Д.А.
_____ 20 ____ г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 367

Реконструкция объекта: "Склад сырья с четырьмя металлич. резерв №1-4", инв. №00005253.

Демонтаж прожекторной мачты.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы подрядчика	Ед изм	Кол-во
1	Демонтаж сборных железобетонных прожекторных мачт высотой стоек до 20 м (ПМЖ 16,6) <i>вручную</i>	м3	1,7	Подрядная организация			
2	Разборка металлоконструкций с разделкой в металлолом.	т	1,402	Подрядная организация			
3	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона В40	м3	1,7	Подрядная организация			
4	Погрузка экскаватором ж/б лома в автомобили самосвалы	т	4,08	Подрядная организация			
5	Перевозка ж/б лома автомобилями-самосвалами на расстояние до 17 км	т	4,08	Подрядная организация			

Примечание:

Все вспомогательные материалы - подрядчика.

Ведущий инженер проектов

В.А. Сычев

Согласовано:

Руководитель проектов

П.В. Бутенко