

**Согласовано:**

Заместитель тех. директора по строительству  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

2021г

**Утверждаю**

Директор  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадущко С.И.

2021г

**Дефектная ведомость № 9 от 28.01.2021г.**

Капитальный ремонт на объекте : "Здание корпуса ремонта КИП". Инв.№00005259. Цех №11. Ремонт кровли.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Старение, коробление, отслоение рулонного ковра, протекание	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя на битумной мастике)	м2	440	Подрядчик			
2		Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов - примыкания к парапетам	м2	26,8	Подрядчик			
3	Разрушение, трещины	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2/м3	440/22	Подрядчик			
4		Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50мм	м2	440	Подрядчик	Раствор М100 (приготовление в п.5 ДВ)	м3	22,44
5		Приготовление растворов вручную: цементных М100	м3	22,44	Подрядчик	Цемент 0,3024 т/м3	т	6,82
						Песок 1,926 т/м3	т	43,44
6		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер	м2	440	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	кг	198

6/10/21

*С.И. Барадущко*

7		Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике ✓	м2	440 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП ✓	м2 ✓	506 ✓
						Унифлекс ЭПП ✓	м2 ✓	994 ✓
8		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер (примыкания) ✓	м2	26,8 ✓	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь ✓	кг ✓	12,1 ✓
9		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  <i>h = 0,4 м</i>	м/м2	67/26,8 ✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП ✓ <i>расход: 0,3 м<sup>2</sup>/м</i>	м2 ✓	60,3 ✓
						Унифлекс ЭПП ✓ <i>расход: 1,3 м<sup>2</sup>/м (2 слоя)</i>	м2 ✓	120,6 ✓
						Кровельная рейка 3м ✓	шт ✓	23 ✓
						Дюбель гвоздь 6x80 ✓	шт ✓	138 ✓
10		Погрузка строительного мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы ✓	т ✓	15 ✓	Подрядчик			
11		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 27км ✓	т ✓	15 ✓	Подрядчик			

Начальник СтрО ✓

Бирюков М.С. ✓

Начальник цеха № 11 ✓

Филимонов С.В. ✓

*6 мая*

*[Signature]*

ООО "Омсктехуглерод", Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод"

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: «18» января 2021 г.

Подразделение: Цех №11

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Здание корпуса ремонта КИП. Инв.№00005259.	Волгоградский филиал Цех №11	1. Старение, коробление, отслоение рулонного ковра, протекание 2. Разрушение, трещины цементно-песчаной стяжки

Для устранения выявленных дефектов, необходимо силами подрядной организации провести капитальный ремонт кровли и выполнить следующие виды работ:


1. Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя на битумной мастике)
2. Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов -примыкания к парапетам
3. Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм
4. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм
5. Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер и примыкание
6. Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя
7. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

Представители курирующего подразделения:

Начальник СтрО

  
\_\_\_\_\_ М.С. Бирюков

Начальник цеха №11

  
\_\_\_\_\_ С.В. Филимонов