

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитриев А.М.
 " 18 " 01 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 12/23

Наименование проекта: Капитальный ремонт пожарных лестниц. Корпус 121 Воздуховдная станция Цех №14
 Инвентарный номер 00.00019589

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Пожарная лестница ПЛ-27, 2 шт				
1	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,451	
2	Изготовление лестницы прямолинейной с ограждением	1 т конструкций	0,878	2 шт по 0,439 т
3	Уголок 75x75x5 ст3	т	0,430	Материал заказчика
4	Уголок 50x50x5 ст3	т	0,052	Материал заказчика
5	Арматура d-18мм А-III	т	0,174	Материал заказчика
6	Полоса 40x4 мм ГОСТ 103-2006	т	0,222	Материал заказчика
7	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,878	с устройством подмостей
8	Лист ст3 5мм	т	0,01	Материал заказчика
9	Анкер-шпилька Hilti HST3 M16X145 45/25	шт	60	Материал заказчика
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51	
11	Грунтовка ГФ-021 Серая, расход 0,15 кг/м2	кг	7,65	Материал заказчика
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51	
13	Эмаль ПФ-115 серая, расход 0,2 кг/м2	кг	10,2	Материал заказчика

Примечание: Высота корпуса 14,4 м. Работы выполняются на территории действующего предприятия, стесненные условия. Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет

Материалы основные _____ Заказчик

Материалы вспомогательные и прочие: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву _____ Дзюин И. А.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____ Поздняков С. В.
 (должность, подпись, расшифровка)