

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству ВФ "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 01 " 10 2023г.

Для ТК

С/Ю

Утверждаю:

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" " 2023г.

Дефектная ведомость № 122

Капитальный ремонт на объекте "Здание корпуса улавливания №2 с диспетчерской". Инв.№00005239.Цех №2. Ремонт кровли.

№ п.п	Примечание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. 34.2-10/2022-АС лист 6								
1	Физический износ	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (в строительные отходы 9,45 тн)	100 м2	6,26	Подрядчик			
2	Физический износ	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 20мм (в строительные отходы 22,7 тн)	100 м2	6,26	Подрядчик			
3	Физический износ	Разборка утеплителя из пенобетона толщ. 130мм (в строительные отходы 49,2 тн)	100 м2	6,26	Подрядчик			
4		Утепление покрытий плитами : из пенопласта полистирольного на битумной мастике в два слоя	100 м2	6,26	Подрядчик	Плита теплоизоляционная LOGICPIR Prof CXM/CXM толщ. 100 мм	м3 м2	64,5 645,5
						Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR 1л.	шт	129
						Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	220,5
						Плита теплоизоляционная LOGICPIR Prof CXM/CXM толщ. 50 мм	м3 м2	32,3 645,5
5		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер : битумной грунтовкой	100 м2	6,26	Подрядчик	Праймер битумный производства ТЕХНОНИКОЛЬ№1	л	220,5
6		Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов : в три слоя	100 м2	6,26	Подрядчик	Унифлекс П ЭПП	м2	1402


						Унифлекс : К ЭКП	м2	701
7		Разборка покрытий кровель примыкания : из рулонных материалов (в строительные отходы 0,022 тн)	100 м2	0,045	Подрядчик			
8		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер : битумной грунтовкой	100 м2	0,045	Подрядчик	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	0,63
9		Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов : в два слоя	100 м2	0,045	Подрядчик	Унифлекс П ЭПП	м2	5
						Унифлекс : К ЭКП	м2	5
						Технониколь № 71	кг	0,9
Раздел 2.Узел Б								
10		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер : праймером	100 м2	0,23	Подрядчик	Битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ№01	л	8
11	Отсутствие	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100м2	0,23	Подрядчик	Унифлекс П ЭПП	м2	26
						Унифлекс : К ЭКП	м2	26
						Технониколь № 71	кг	4,6
12	Отсутствие	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/Устройство отливов	100 м2	0,07	Подрядчик	Дюбель гвоздь 6/40	шт	67
						Сталь листовая оцинкованная толщиной листа : 0,6 мм	тн	0,019
Раздел 3.Узел В								
13		Установка анкерных болтов : в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	тн	0,001	Подрядчик	Анкер забивной м10	шт	48
						Заклепки тяговые DA 3,2x16	шт	96

14	Отсутствие	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,084	Подрядчик	Профиль направляющий : ПН-3 65/40/0,6КПГ 70x40	м	9,6
						Кронштейны гнутые угловые 5x50x60	шт	48
						Сталь листовая оцинкованная толщиной листа : 0,6 мм	тн	0,054
						Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25 (35мм) и специальной уплотнительной прокладкой	шт	72
Раздел 4.Узел Г								
15	Отсутствие	Утепление покрытий плитами : из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	0,01	Подрядчик	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Prof CXM толщ. 100 мм	м3	0,01
						Клей пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR 1л	шт	1
16	Отсутствие	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (устройство отливов)	100 м2	0,017	Подрядчик	Сталь листовая оцинкованная толщина листа : 0,6 мм	т	0,011
						Шурупы-саморезы кровельные окрашенные : 5,5x35мм	шт	16
Раздел 5.Узел Д,Е,Ж								
17	Отсутствие	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали(устройство отливов)	100 м2	0,054	Подрядчик	Сталь листовая оцинкованная толщина листа : 1,5мм	т	0,064
						Шурупы-саморезы кровельные окрашенные : 5,5x32 мм	шт	32
18		Герметизация стыков кровельной лентой	100 м	0,093	Подрядчик	Кровельная лента Soudal соудабанд 7,5 см	м	9,3
19		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер : готовым битумным праймером	100 м2	0,276	Подрядчик	Праймер битумный производства ТЕХНОНИКОЛЬ№1	л	3,9
						Технониколь № 71	кг	5,6

20	Разрушение примыканий кровельного ковра	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2	0,276	Подрядчик	Унифлекс : К ЭКП	м2	31
						Пена монтажная : для герметизации стыки в балончике 850 мл	шт	1
						Унифлекс П ЭПП	м2	31
21		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер : готовым битумный праймером	100 м2	0,0016	Подрядчик	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	л	0,02
22	Механические повреждения	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2	0,0016	Подрядчик	Унифлекс : К ЭКП	м2	0,2
						Унифлекс П ЭПП	м2	0,2
						Технониколь № 71	кг	0,03
Раздел 6. Устройство примыканий парапетов								
23		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартуков в два слоя	м м2	268 160,8	Подрядчик	Рейка прижимная алюминиевая 2м	шт	134
						Технониколь ЭПП	м2	180
						Дюбель гвоздь 6x80	шт	386
						Технониколь ЭКП	м2	180
						Кровельный битумно-каучуковый герметик 310 мл	шт	7
Раздел 7. Прочие работы								
24		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пункты :1,2,3,9)	тн	81,372				

25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км	тн	81,372				
----	---	----	--------	--	--	--	--

Составил: Специалист по строительству
(должность)


(подпись)

Цыбель Н.В.
(расшифровка)

Начальник СтрО
(должность)


(подпись)

Наумов Н.А.
(расшифровка)