

Утверждаю
 Руководитель проектов
 ООО "Омсктехуглерод"
 Мамонов С.С.
 " 29 " 02 2024 г.

Ведомость объёмов работ №514/23

на "Строительство склада готовой продукции". Конструкции железобетонные.

Инвестиционный проект №4.1.3/15 "Строительство Логистического центра"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.по смете	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел I. Полы				
1	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	131,84	
2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	672,4	Материал подрядчика
3	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2675,38	
4	Песок природный для строительных работ средний	м3	3210,5	Материал подрядчика
5	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	134,65	
6	Пленка полиэтиленовая 200мкм ширина 3м (100м)	рул	45,00	Материал заказчика
7	Плѐнка ПВХ толщ. 200 мкм	м2	638,3	Материал подрядчика
8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	134,65	
9	Пленка полиэтиленовая 200мкм ширина 3м (100м)	рул	46,0	Материал заказчика
10	Плѐнка ПВХ толщ. 200 мкм	м2	338,3	Материал подрядчика
11	Устройство железобетонной плиты пола (толщ 200 мм)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	26,368	
12	Проволока вязальная диаметром 1-1,2мм	т	3,618	Материал подрядчика
13	Бетон тяжелый В30, F150, W4	м3	2676,4	Материал подрядчика
14	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	т	241,176	
15	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А400, диаметром 12 мм	т	241,176	Материал заказчика
16	Устройство деформационных швов, в плите пола толщ. 200 мм (заполнение)	100 п. м шва	2,3	
17	Герметик Sikaflex Construction полиуретановый 600мл	шт	1000,0	Материал подрядчика

1	2	3	4	5
18	Пенополистирол ПСБ-С-25	м3	1,4	Материал подрядчика
19	Прокладка "Вилатерм 50"	м.п.	230,0	Материал подрядчика
20	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком	100 м	59,645	
21	Герметик MasterSeal 474 (600мл)	шт	3000	Материал подрядчика
22	Устройство защитного покрытия бетона (пропитка)	100 м2 покрытия	133,35	
23	Литурин Хард (1 шт = 25 л)	л	2000	Материал заказчика
24	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм	100 п. м шва	9,77	
25	Лента гидроизоляционная для углов и швов из вспененного полиэтилена Изолон ширина 200 мм	м	68	Материал подрядчика
26	Лента Isolontape 500 3010 VB D 0,200x10	м2	186	Материал заказчика
27	Клей монтажный ЗУБР прозрачный	шт	18	Материал заказчика
28	Клей монтажный ЗУБР КМ-250 суперсильный, серия "Эксперт", прозрачный, 300 мл	шт	112	Материал подрядчика

Все работы выполняются на территории действующего предприятия, стеснённые условия труда.

Материалы:

Основные

Заказчик/
Подрядчик

Опалубка:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы внутриплощадочные:

Подрядчик

Составил: Ведущий инженер-строитель

(должность, подпись, расшифровка)

Гашков П.В.

Проверил: Руководитель проектов

(должность, подпись, расшифровка)

Мамонтов С.С.