

«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический директор
 ООО «Омсктехуглерод»
 А.М. Дмитриев
 « 04 » 04 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ № 8094
 на монтаж бака-аккумулятора №3 V-200 м³, D-6300 мм
 на открытой площадке. Участок ТФК цеха №15

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Потребные запасные части			Примечание		
				наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг СтЗсл5 09Г2С			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Монтаж бака-аккумулятора из готовых элементов	Шт./тн	1 / 11,179	Днище плоское (из рулонных заготовок)	1	1402			
				Стенка резервуара (рулонной сборки)	1	4987			
				Крыша (коническая оболочка из рулонных заготовок)	1	1751			
				Кольцевая площадка и отражение на крыше резервуара	1	915			
				Металлоконструкция крепления ТИ	1	460			
				Лок-лаз в 1 поже стенки Ду 600	2	368			
				Штуцер с фланцем ПШР Ду 200 тип «S»	2	84			
				Лок световой Ду 500	2	242			
				Штуцер с фланцем ПМ Ду150	2	38			
				Защита от лавинообразного разрушения	1	297	635		
Итого по стальм:			10 544	635					

Внутрипостроечный транспорт и грузоподъемные механизмы, леса и прочие (вспомогательные) материалы подрядчика. В стоимость работ учтены контроль сварных швов и оформление исполнительной документации

Разработал:

Начальник участка цех № 15 ТФК

И.В. Поляков

Согласовано:

Главный энергетик

А.А. Теплоухов

Начальник цеха № 15

В.И. Баснарь

Зам. главного энергетика

С.А. Колотухин