

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омекстехуглерод"

Бирюков М.С.

" 21 " / 08 2023г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омекстехуглерод"

Мешеряков Д.А.

" " " 2023г.

Дефектная ведомость № 112

Текущий ремонт на объекте : Здание лабораторно-производственного корпуса. Инв. №00005245. Канцелярия. Ремонт кабинета №17 3 этажа.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика ✓	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Полы								
1	физический износ	Разборка покрытий полов: из линолеума (в строительные отходы 0,0492 тн)	м2	24,6	Подрядчик ✓			
2	физический износ	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (в строительные отходы 0,0147 тн)	м	24,5	Подрядчик ✓			
3		Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	м2	24,6	Подрядчик ✓	Линолеум Delta Ostin 5M ширина- 3 м.	м2	25 ✓
						Клей для линолеума Ceresit UK 400	кг	9,8
4		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	24,5	Подрядчик ✓	Набор для крепления плинтуса 6x40 мм	шт	80
						Соединитель для плинтуса «Дуб халсон», высота 80 мм , 2 шт	шт	7
						Заглушка для плинтуса левая и правая Дуб халсон, высота 80 мм	шт	3
						Угол для плинтуса внешний "Дуб халсон", высота 80 мм	шт	5
						Угол для плинтуса внутренний "Дуб халсон" высота 80мм	шт	9
						Плинтус напольный «Дуб Халсон» 8 см 2.2 м	м	24,75 ✓

В. Кай

Минаев

5	отсутствие	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	0,8	Подрядчик ✓	Порог алюминиевый швеллер 100x5мм серебро 0,8м	шт	1 ✓
						Дюбель гвоздь 6x40	шт	5
Раздел 2. Стены								
6	физический износ	Снятие обоев: простых (в строительный мусор 0.0173 тн)	м2	57,5	Подрядчик ✓			
7		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	57,5	Подрядчик ✓	Грунтовка Церезит СТ17 (10л) <i>0,2</i>	кг	11,5
8		Оклейка стен стеклообоями с окраской за 1 раз	м2	57,5	Подрядчик ✓	Стеклообои P12 «Рогожка крушая» 1x25 м	м2	60,38 ✓
						Краска моющаяся глубокоматовая Dulux Bindo 3 белая <i>0,18</i>	кг	10,75
						Колорант Luxens 0.1 л цвет черный	шт	1
						Клей для стеклообоев Quelyd "Стеклообои"	кг	15,82
9		Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	м2	57,5	Подрядчик ✓	Колорант Luxens 0.1 л цвет черный	шт	1
						Краска моющаяся глубокоматовая Dulux Bindo 3 белая	кг	9,2
Раздел 3. Потолок								
10		Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке по голков	м2	24,6	Подрядчик ✓	Краска для стен и потолков Dulux Acryl Matt глубокоматовая база BW <i>0,329</i>	кг	8,1
						Грунтовка Церезит СТ17	кг	4,9
						Волма-финиш шпаклевка	кг	13,5

6.08

[Signature]

Мухомов

Раздел 4. Отопление

11	физический износ	Демонтаж металлической водогазопроводной трубы на сварке д 25мм с резкой в металлолом	м кг	5,4 9,3	Подрядчик ✓			
12		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления д25мм (20 соединений)	м шт	5,4 20	Подрядчик ✓	Кран шаровой ПП ф25	шт	3
						Муфта переходная ф25/20 (ПП/метал)	шт	2
						Труба 40 Fiber Basalt Plus S 3,2 STRFB040TRCT wavin ekoplastik	м	5,5 ✓
						Тройник ПП ф25	шт	2
						Уголок ПП ф25 90 градусов	шт	2
13	физический износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных с резкой в металлолом 7 секций	шт кг	1 52,5 ✓	Подрядчик ✓			
14		Установка радиаторов: стальных	шт кВт	1,4 ✓	Подрядчик ✓	Монтажный комплект для радиатора Набор фитингов 3 кронштейна 3/4" Kopper	шт	1 ✓
						Радиатор биметаллический 7 секций	шт	1 ✓
Раздел 5. Электрика								
15		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную	м	30 ✓	Подрядчик ✓	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	30 ✓
16		Монтаж трубы гибкой гофрированной	м	30 ✓	Подрядчик ✓	Клипса d16мм	шт	60
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	60
						Труба гибкая гофрированная ПВХ d16мм	м	30 ✓

Б. Павлов

Минаева

17	физический износ	Смена выключателей (снятие старых и установка новых)	шт	1	Подрядник	Выключатель 1-по клавишный, белый, арт. 774401 Legrand	шт	1 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	2
18	физический износ	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	6 ✓	Подрядник			
19		Розетка интернетная: неутрошенного типа при открытой проводке	шт	15	Подрядник	Розетка DLP65 н ст. 2К+3 б/аж., арт. 077431 Legrand	шт	1
						Розетка DLP65 н ст. 2X2К+3 б/аж., арт. 077432 Legrand	шт	5
						P.DLP Кр.65 2XRJ45 Кат.6 UTP, арт. 078663 Legrand (Розетка 2 x RJ 45)	шт	4
						Розетка DLP65 н ст. 3X2К+3 б/аж., арт. 077433 Legrand	шт	5 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	30
20	физический износ	Демонтаж кабель канала в строительные отходы	м	19,5	Подрядник ✓			

Б. Крав

Минаева ✓

21		Прокладка кабеля в кабель канале	м	89,0	Подрядчик ✓	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	89 ✓
22		Установка кабель каналов пластмассовых шириной до 150 мм	м	27 ✓	Подрядчик ✓	DLP Уг. плоск. 65x150 бел, арт. 010790 Legrand (угол плоский)	шт	3
						DLP размер 65x150 Угол внутренний крышка 130мм, арт. Legrand	шт	6
						DLP размер 65x150 Кабель-канал с крышкой 130мм, 2м, арт. Legrand	м	27 ✓
						DLP размер 65x150 Скоба (зажим кабеля) крышка 2x65мм	шт	27
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	54
						DLP размер 65x150 Заглушка, арт. Legrand	шт	5
						Изменяемый угол Legrand DLP внешний для кабель-канала 65x150 мм (ВхГ) цвет: белый	шт	4
						Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	6

В. Вас

И. Исаев

23		Монтаж распределительных коробок	шт	3	Подрядчик	Распределительная коробка наружного монтажа	шт	3
Раздел 6. Откосы								
24		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	3	Подрядчик	Грунтовка Церезит СТ17	кг	0,39
25		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских слой (20мм)	м2	3	Подрядчик	Шпаклёвка Волма-слой	кг	51
26		Оклейка стен стеклообоями с окраской за 1 раз	м2	3	Подрядчик	Краска моющаяся глубокоматовая Dulux Bindo 3 белая	л	0,6
						Стеклобой Р12 «Рогожка крупная» 1x25 м	м2	3,15
						Клей для стеклобоев Quelyd "Стеклобой"	кг	0,8
27		Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	м2	3	Подрядчик	Краска моющаяся глубокоматовая Dulux Bindo 3 белая	л	0,01
Раздел 7. Прочие работы								
28		Погрузка строительных отходов на автомобили самосвалы вручную (пункты №1,2,6.	т	0,081	Подрядчик			
29		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полигон)	т	0,081	Подрядчик			

Производство ремонтных работ в эксплуатируемом здании.

Заведующая канцелярией  Хахалева Л.В.

И.о. Начальника СтрО  Левницкий П.С.

Специалист по строительству  Цыбель П.В.




Минаев