

Согласовано
 Заместитель Технического директора по строительству
 Касимов А.И.
 " " " 2018г.

Утверждаю
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуплрод"
 Афанасьев А.А.
 " " " 2018г.

Дефектная ведомость № 131
 "Капитальный ремонт установки по промаз тулл Тех поток №9 Лива №00004995. Замена профлиста фильтр аспирации" ✓

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	ед. изм.	Кол.
1	Разрушение демонтаж профилированных листов кровли в лом 50,7м ²	тн	0,279	подрядчик		шт	8
2	Разрушение демонтаж профилированных листов стен в лом 259м ²	тн	2,089	подрядчик		шт	300
3	демонтаж алюминиевых оконных блоков 2000х1200мм (10шт) в последующее использование	тн	0,521	подрядчик		м	15
4	демонтаж стальных дверных блоков 1000х2100мм в последующее использование	шт	3	подрядчик		м	10
Раздел 2. Устройство обшивки							
5	устройство кровли из оцинкованных профилированных листов 50,7м ² (h = 2012 мм)	тн	0,279	подрядчик	профлист Н60-845-0,7 L=7500 gal 5005 саморез кровельный с прешайбой 5,5х25 нащельник ол 0,5х650	шт	300
6	устройство стен из оцинкованных профилированных листов 259м ² (h = 2012 мм)	тн	2,089	подрядчик	нащельник ол 0,5х350	шт/тн	22/0,749
					профлист С44-1000-0,7 L=4600мм gal 5005	шт/тн	28/0,995
					профлист С44-1000-0,7 L=3900мм gal 5005	шт/тн	6/0,174
					нащельник ол 0,5х500	тн	0,069
					нащельник ол 0,5х250	тн	0,066
7	установка алюминиевых оконных блоков 2000х1200мм (10шт)	тн	0,521	подрядчик	нащельник ол 0,5х130	тн	0,022
					нащельник ол 0,5х200х1200	тн	0,01
					нащельник ол 0,5х220х1300	тн	0,004
8	установка стальных дверных блоков 1000х2100мм	шт	3	подрядчик	саморез с прешайбой 5,5х25	шт	1475

*Используются электроды подрядчика

Составил: Инженер проекта _____ Алексеев Д.А.
 Проверил: Начальник Стро _____ Бирюков М.С.
 Начальник цеха №9 _____ Тишковский В.П.

6000

Страница 1/1

СРО