

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д. А.

«10» 04 2023 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000535 от 10.07.2023

Наименование: Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад по ул.Бахтурова, 4г). Инв. №00008581. Отдел хранения готовой продукции. Замена сети освещения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Нежилое помещение (Склад по ул.Бахтурова, 4г) (Инв.№00008581)								
1	Демонтаж, силового кабеля со стены здания на высоте 20м, предназначенного в лом с использованием автогидроподъемника. Вес 1м. кабеля 0,1кг. ✓	М	600 ✓	Подрядчик				
2	Затягивание силового кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,1кг. ✓	М	450 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ✓	М	450 ✓	
3	Монтаж трубы, гибкой гофрированной с силовым кабелем по стене здания с креплением по всей длине и монтажом спусков на высоте 20м с использованием автогидроподъемника. Вес 1м трубы 0,1кг. ✓	М	450 ✓	Подрядчик	Труба гофрированная ПВХ д. 16мм ✓ Дюбель гвоздь 6х40 ✓ Крепеж ремешковый кр 25 ✓	М ШТ ШТ	450 450 450	
4	Затягивание силового кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,1кг. ✓	М	150 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ✓	М	150 ✓	

*Подпись*

*Подпись*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Монтаж трубы, гибкой гофрированной с силовым кабелем на тросу с креплением по всей длине на высоте 20м с использованием автогидроподъёмника, вес 1 метра трубы - 0,1кг. ✓	М ✓	150 ✓	Подрядчик	Трос для растяжки 3,0 мм DIN3055 ✓ Стяжка кабельная 2,5x100 Анкер К675М Муфта натяжная К798 Анкер кольцо 10x100 мм Коуш ф3мм DIN 6899	М М ШТ ШТ ШТ	150 ✓ 150 5 5 10	
6	Демонтаж, светильников, устанавливаемых на кронштейнах внутри зданий и кронштейнов с высоты 10 метров, с использованием автогидроподъёмника, предназначенных в лом. ✓	ШТ ✓	15 ✓	Подрядчик	Светильник ZINGER - 100Вт, 14000Лм, IP65 Кронштейн светильника РКУ, ЖКУ на стену КСР-1 (с комплектом крепежа) Выключатель ПВ-2-16А IP56 пакетный пластик Болт DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный М6x40	ШТ ✓ ШТ ШТ ШТ	15 ✓ 15 5 110	
7	Монтаж светильников, устанавливаемых на кронштейнах внутри зданий, на высоте 10 метров, с использованием автогидроподъёмника. ✓	ШТ ✓	15 ✓	Подрядчик	Шестигранная гайка DIN 934 оцинкованная М6 Шайба М6 оцинкованная Выключатель автоматический 10А тип С	ШТ ШТ ШТ	110 220 5	
8	Демонтаж, светильников, устанавливаемых на кронштейнах внутри зданий и кронштейнов с высоты 20 метров, с использованием автогидроподъёмника, предназначенных в лом. ✓	ШТ ✓	110 ✓	Подрядчик				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Монтаж светильников, устанавливаемых на кронштейнах внутри зданий, на высоте 20 метров, с использованием автогидроподъёмника. ✓	шт ✓	110 ✓	Подрядчик	Светильник светодиодный TERRA, 100Вт, 18000Лм, IP65, 5000К, прозрачный ✓ Поворотный кронштейн "Г" FS2-KR-4	шт ✓	110 ✓	
10	Разводка по устройствам, и подключение кабелей сечением 1,5 мм²	шт/жип	5/15	Подрядчик				

**Общий раздел для доп. информации:**

**Лист согласований:**

Начальник отдела хранения готовой продукции

Начальник цеха №13

Заместитель главного энергетика по электроснабжению

Главный энергетик



Митяев И. А. ✓

Сурин А. Н. ✓

Петрушин А. М. ✓

Некрылов И. Г. ✓




**Акт**

**о выявленных дефектах.**

Дата составления: «05» июня 2023г.

Подразделение: Отдел хранения готовой продукции

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Нежилое помещение (Склад по ул.Бахтурова, 4г). Инв. №00008581	Отдел хранения готовой продукции	<i>Электроснабжение.</i> 1. Физический износ светильников 2. Физический износ силового кабеля

Для устранения выявленных дефектов необходимо в рамках «Капитального ремонта нежилого помещения (Склад по ул.Бахтурова, 4г). Инв. №00008581 Замена сети освещения», силами подрядной организации выполнить следующие работы:

Замена светильников  
Замена силового кабеля

Начальник отдела хранения готовой продукции

Начальник цеха №13

Главный энергетик

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Митяев И.А. ✓

Сурин А.Н. ✓

Некрылов И.Г. ✓