

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9519/21

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса № 97 Цеха №15

Инвентарный номер №: 00.00019583

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м ² кровли	3	
2	Биполь ХКП, 1 рул - 10 м²; Кнахл-1,15	рул	35	материал заказчика
3	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м ² изолируемой поверхности	3	
4	Праймер Технониколь №01 (расход 1 м² - 0,3 кг/м²)	кг	90	материал заказчика
5	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м ² покрытия	0,23	
6	Лист стальной оцинкованный 0,55 мм (1 м² -4,67 кг)	тн	0,107	материал заказчика
7	Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,24	
8	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,5	
9	Мастика кровельная Технониколь №21, расход 0,7 кг/м	кг	35	материал заказчика
10	Биполь ХПП, 1 рул- 15 м²; Кнахл 1,1	рул	4	материал заказчика
11	Биполь ХКП, 1 рул - 10 м²; Кнахл-1,1	рул	6	материал заказчика
12	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	3	

Примечание: Работы будут производиться на высоте 6 м.**Материалы**

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: Ст. спец. по стр-ву Мамонтов С.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)