

Техническое задание

на выполнение:

Монтажа и пуско-наладки схем КИПиА при организации герметичного слива сырья в цехе №4.

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: главный метролог Дмитриев Александр Михайлович, (3812) 42-34-81.

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на эстакаде слива сырья цеха №4 ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.03.2018 г.

Дата завершения работ – 16.04.2018 г.

В. Краткое описание работ:

Работы выполняются согласно проекту «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая» «Герметичный слив на существующей эстакаде слива сырья», основной комплект рабочих чертежей 054-02-14-АК.

Выполнение монтажных работ «под ключ»:

1. Выполнение работ в полном соответствии с ГЭСН. Например, для кабельной продукции обязательная проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки, маркировка жил.

2. Выполнение пусконаладочных работ «под ключ» с комплексным опробованием. При этом подрядчик должен выполнить:

- подготовительные работы – организационная и инженерная подготовка работ, ознакомление с технической документацией, технологией производства, основным и вспомогательным оборудованием, разработка и согласование с заказчиком графика и программы пусконаладочных работ;

- наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний, проверка технических средств автоматизации, в том числе проверка технического состояния приборов и аппаратов с доведением их параметров до норм, установленных нормативными документами; проверка выполненного монтажа технических средств на соответствие требованиям, проекту и инструкциям предприятия-изготовителя;

- наладочные работы, проводимые в период индивидуальных испытаний – автономная наладка систем, корректировка параметров настройки систем в процессе индивидуального испытания технологического оборудования;

- наладочные работы в период комплексного опробования оборудования – комплексная наладка систем;

- опробование автоматизированных систем совместно с технологическим оборудованием, внесение в один экземпляр принципиальных схем проекта изменений, выявленных в процессе наладочных работ;

- сдачу технических средств, систем и программ в эксплуатацию с обеспечением устойчивой работы технологического оборудования на проектных режимах и выпуском первой партии продукции;

- оформление рабочей и приемо-сдаточной документации.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- свидетельство о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства согласно приказу № 624 Минрегионразвития от 30.12.2009 г.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

Оборудование, инструмент, материалы и пр., необходимое для выполнения работ, указанных в ведомостях объема работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

Персонал с квалификацией для выполнения работ, указанных в ведомостях объема работ, в том числе:

- монтажники средств КИПиА (в том числе коммутационщик);

- газоэлектросварщик, имеющий квалификационное удостоверение;
- наладчик.
- ИТР, обученный и аттестованный Ростехнадзором по промышленной безопасности в соответствии с видом работ, - куратор работ.

Приложения:

1. Ведомости объемов работ на:

- монтаж схем КИПиА;
- наладку схем КИПиА.

Инициатор закупки:

Главный метролог



А.М. Дмитриев

Подготовил:
Зам. главного метролога
М.В. Коптев

Руководитель центра *Юли* Мецерева Л. А.