

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

[Подпись] Касимов А.И. ✓
" " 2021г.

Утверждаю:

Директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

[Подпись] Бардушко С.И. ✓
" " 2021г.

Дефектная ведомость № 49 от 03.06.2021г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса улавливания с диспетчерской №1". Инв.№00005248. Цех №1. Ремонт душевой комнаты, раздевалки и сан. узла.

инв. номер и вид работ указаны верно в Акте от 06.06.2021

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед.изм	Кол.во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы								
1	физический износ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (с последующей утилизацией на полигон) 1,0x2,1 x 1 шт = 2,1 м2 0,7x2,1 x 3 шт = 4,41 м2	м2	6,51	Подрядчик			
2	физический износ	Разборка дверных заполнений проемов: из ПВХ 0,8x 2,1 x 1 шт = 1,68 м2 0,7x 2,1x 1шт = 1,47 м2	м2	3,15	Подрядчик			
3	физический износ	Разборка в утилизацию покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	39,07	Подрядчик			
4	трещины, отслоение	Разборка цементно-песчаной стяжки тол. 60 мм	м2	39,07	Подрядчик			
5	физический износ, частичное отсутствие вследствие полного разрушения	Разборка в утилизацию облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	77,77	Подрядчик			
Раздел 2. Монтажные работы								
6		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 60 мм	м2	39,07	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 18 кг/м2 при тол. слоя 10 мм)	кг	4220

в Акте

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм бетонных поверхностей ✓	м2 ✓	39,07 ✓	Подрядчик ✓	"Kiilto Fiberpool" Гидроизоляционная мастика для полов и стен ✓	кг ✓	40 ✓
8		Устройство покрытий из плит керамогранитных 400x400 ✓	м2 ✓	39,07 ✓	Подрядчик ✓	Плитка керамогранитная ✓	м2 ✓	39,85 ✓
						Клей плиточный ✓	кг ✓	468 ✓
						Затирка для швов ✓	кг ✓	6 ✓
9		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ✓	м2 ✓	206,37 ✓	Подрядчик ✓	Смесь сухая гипсовая штукатурная "Волма-Слой", 30кг ✓	кг ✓	1770 ✓
						Оптимист грунтовка глубокого проникновения 10 л ✓	кг ✓	20 ✓
10		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ✓	м2 ✓	206,37 ✓	Подрядчик ✓	Клей плиточный ✓	кг ✓	1341,41 ✓
						Плитка керамическая ✓	м2 ✓	210,5 ✓
						Затирка для швов ✓	кг ✓	42 ✓
11		Установка блоков дверных из алюминиевого профиля в внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью до 3 м2 ✓	м2 ✓	9,66 ✓	Подрядчик ✓	Дверь из алюминиевого профиля 1,0 x 2,1 ✓	м2 ✓ шт ✓	2,1 ✓ 1 ✓
						Дверь алюминиевого профиля 0,7x2,1 ✓	м2 ✓ шт ✓	4,41 ✓ 3 ✓
						Дверь алюминиевого профиля 0,8 x 2,1 ✓	м2 ✓ шт ✓	1,68 ✓ 1 ✓
						Дверь алюминиевого профиля 0,7 x 2,1 ✓	м2 ✓ шт ✓	1,47 ✓ 1 ✓
						Пена монтажная ✓	шт ✓	7 ✓
						Дюбель металлический рамный ✓	шт ✓	24 ✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	отсутствие вследствие полного разрушения ✓	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля ✓	м2 ✓	39,07 ✓	Подрядчик	✓ ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (0,6м) ✓	шт ✓	61
						✓ ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (1,2м) ✓	шт ✓	61
						✓ ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (3,7м) ✓	шт ✓	8
						✓ ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24х19мм белый сталь 3м ✓	шт ✓	26
						✓ Анкер-клин 6х37 ✓	шт ✓	40
						✓ Европодвес L=100 см ✓	шт ✓	40
						✓ Плита потолочная кассетная 600х600мм кромка Тегулар 90 ,цвет белый матовый, CESAL ✓	м2 ✓	40,2 ✓
						✓ Дюбель-гвоздь 6х40 ✓	шт ✓	150
Раздел 3. Сантехнические работы ✓								
13	коррозия металла ✓	Демонтаж труб водопроводных ф 20 мм в лом ✓	п.м. ✓ т	30 ✓ 0,033	Подрядчик			
14	физический износ ✓	Демонтаж труб полипропиленовых ф 20 мм в утилизацию ✓	п.м. ✓	10 ✓	Подрядчик			
15		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм ✓	п.м. ✓	40 ✓	Подрядчик	✓ Труба ПП 20х3,4 PN20 SDR6 арм. ал/внутр. Белая	м ✓	38,95 ✓
						✓ Обвод полипропиленовый ф20мм	шт	1 ✓
						✓ Тройник (PPRC) 20х20х20 (0,054 м)	шт	7 ✓
						Монтажная планка для смесителя	шт	4 ✓
						✓ Уголок ПП 90 град D-20 Aquaripe (0,0145м)	шт	13 ✓

В. Кай

А. М.

0,373 м
0,189 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					✓	Муфта комбинированная PPRC с наружной резьбой 20x1/2 Aquaripe (0,0375 м) ✓	шт ✓	13 ✓
16	физический износ	Смена леек душевых ✓	шт ✓	4 ✓	Подрядчик ✓	Смеситель для душа ✓	шт. ✓	4 ✓
17	физический износ	Демонтаж смесителей ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядчик			
18		Установка смесителей ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядчик ✓	Смеситель для раковины ✓	шт ✓	2 ✓
19	отсутствие вследствие полного разрушения ✓	Установка трапов диаметром ф 50 мм ✓	комп. ✓	3 ✓	Подрядчик ✓	Трап горизонтальный ф50 решетка нерж. сталь 150x150 ✓	шт ✓	3 ✓
20	отсутствие вследствие полного разрушения ✓	Установка перегородки из ПВХ профиля ✓	шт м2 ✓	1 1,7 ✓	Подрядчик ✓	Перегорodka душевая каркасного типа из ПВХ 2000x850мм белая непрозрачная крепл. пол-стена ✓	шт ✓	1 ✓
						Дюбель рамный металлический ✓	шт ✓	3 ✓
21	физический износ	Демонтаж: унитазов и писсуаров (с последующей утилизацией на полигон) ✓	1 прибор ✓	2 ✓	Подрядчик			
22		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ✓	1 комплект ✓	2 ✓	Подрядчик ✓	Унитаз напольный с бачком и крышкой ✓	шт ✓	2 ✓
						Гофра для унитаза ф110 ✓	шт ✓	2 ✓
						Подводка гибкая для воды ✓	шт ✓	2 ✓
23	физический износ ✓	Демонтаж: умывальников и раковин (с последующей утилизацией на полигон) ✓	1 прибор ✓	2 ✓	Подрядчик			
					✓	Умывальник каерамический с пьедесталом ✓	шт ✓	2 ✓

0,4875 м

6/04/21

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды ✓	1 комп. ✓	2 ✓	Подрядчик ✓	Сифон для умывальника ✓	шт ✓	2 ✓
						Подводка гибкая для холодной и горячей воды ✓	шт ✓	2 ✓
25	физический износ ✓	Смена зеркала ✓	шт ✓	2 ✓	Подрядчик ✓	Зеркало настенное ✓	шт ✓	2 ✓

Начальник СтрО

И.о. Начальника цеха №1



Бирюков М.С. ✓

Сискевич И.А. ✓


