

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А.М.

« 22 » _____ 20 22 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000108 от 06.06.2022

Наименование: Дефектная ведомость на Капитальный ремонт ФРД-650 потока №4 цеха №2 на 2023г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Фильтр рукавный ФР-650 (Инв. № 00.00025059)									
1	Демонтаж питателей шлюзовых, массой до 200кг. (повт. исп.)	шт	6	Подрядчик		шт	6		
2	Монтаж питателей шлюзовых, массой до 200кг. (повт. исп.)	шт	6	Подрядчик	Питатель шлюзовой ПШ-250 б/у Болт М16х90 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГ 16х16	шт кг кг кг	6 8 1 8		
3	Демонтаж ответных фланцев для ПШ-250, 430х340мм. (повторное)	шт	6	Подрядчик	Фланец 430х430х8 н/ж (изг)	шт	6		
4	Монтаж ответных фланцев для ПШ-250, 430х340мм. (повторное исполнение)	шт	6	Подрядчик					
5	Демонтаж дроссельных заслонок Ду250, с пневмоцилиндром, с крыши фильтра на высоте 15м 1шт=34кг (повт. исп.)	шт	12	Подрядчик		шт	12		
6	Монтаж дроссельных заслонок Ду250, с пневмоцилиндром, с крыши фильтра на высоте 15м 1шт=34кг (повт. исп.)	шт	12	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду 250 с выносными подшипникам Шпилька М12х170 изг Гайка М12 Асбокартон	шт шт кг кг	12 96 2 10		
7	Демонтаж дроссельных заслонок Ду150, (повт. исп.)	шт	1	Подрядчик					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Монтаж дросселяных заслонок Ду150, (повт.исп.)	шт	1	Подрядчик	Заслонка дросселяная Ду 150 с выносными подшипниками Шпилька М12х170 изг Гайка М12 Асбокартон	шт шт кг кг	1 8 0,125 1	
9	Демонтаж дросселяных заслонок Ду400, с выносными подшипниками с отметки 0,0м. 1шт=70кг (повт.исп.)	шт	1	Подрядчик				
10	Монтаж дросселяных заслонок Ду400, с выносными подшипниками с отметки 0,0м. 1шт=70кг (повт.исп.)	шт	1	Подрядчик	Заслонка дросселяная Ду 400 с выносными подшипниками Болт М16х90 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГИ 16х16	шт кг кг кг	1 6 1,5 10	
11	Демонтаж фланцев ф426, (для дросселяной заслонки) повт.исп.	шт	3	Подрядчик				
12	Монтаж фланцев ф426, (для дросселяной заслонки) повт.исп.	шт	3	Подрядчик	Фланец Ду426 изг	шт	3	
13	Демонтаж фланцев Ду270, (ПШ-250) повт.исп.	шт	6	Подрядчик				
14	Монтаж фланцев Ду270, (ПШ-250) повт.исп.	шт	6	Подрядчик	Фланец Ду 273 (изг.) Асбокартон КАОН-1 5мм	шт кг	6 5	
15	Демонтаж течек под ПШ, в лом	шт	6	Подрядчик				
16	Монтаж течек под ПШ, 430х340х4мм L=330 нж с изогт. усл. давл. 2,5МПа в дейст. магистр D=426мм, с вырез. отв. 6шт. (1шт=20кг)	шт	6	Подрядчик	Течка изг. Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600	шт т	6 0,12	
17	Монтаж секторов, для регулировки дросселяной заслонки - 14шт. Вес 1 сектора - 8,27 (повт. исп.)	шт	14	Подрядчик				
18	Демонтаж катушек, ф273х6 мм длиной 700 мм из ст нж 1шт=29кг	шт	6	Подрядчик				
19	Монтаж катушек, ф273х6 мм длиной 700 мм из ст нж с вырезкой отверстий в бункере и распред. коллекторе 1шт=29кг	шт	6	Подрядчик	Катушка ф273х700 нж изг	шт	6	
20	Демонтаж катушек, ф260х6 мм длиной 550 мм 1шт=20,8кг	шт	3	Подрядчик				
21	Монтаж катушек, ф260х6 мм длиной 550 мм 1шт=20,8кг	шт	3	Подрядчик	Катушка ф260х550 нж изг	шт	3	
22	Демонтаж трубопровода из (нж), ф108 ст3, (7 отрезков) 1мп-13кг ст3 (повт.исп)	м	8	Подрядчик				
23	Монтаж трубопровода из (нж), ф108 ст3, (7 отрезков с врезкой с двух сторон между бункерами) 1мп-13кг, ст3 (повт.исп)	м	8	Подрядчик	Труба ф108х5мм ст10Х23Н18	т	0,102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Демонтаж фланцев ф159, (повт.исп.)	шт	1	Подрядчик	Фланец	шт	1	
25	Монтаж фланцев ф159, (повт.исп.)	шт	1	Подрядчик	Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Болт М16х90	шт кг кг	1 0,228 1	
26	Демонтаж трубопровода из (нж), продувочного коллектора труба Ø377х6мм, из нж стали для повт.исп.	м	13,2	Подрядчик				
27	Монтаж трубопровода из (нж), участка продувочного коллектора труба Ø377х6 мм, нж 1мп=55,2кг	м	13,2	Подрядчик	Коллектор распределительный н/ж 5 ФР-650/3 цех 2 изг	шт	1	
28	Демонтаж бункеров, стационарных из н/ж стали ФР-650 с высоты 3м, (с последующей разделкой в металлолом)	шт	6	Подрядчик				
29	Монтаж бункеров, стационарных из н/ж стали ФР-650, 1шт=0,45т.	шт	6	Подрядчик	Бункер ФР 650 21011	шт	6	
30	Демонтаж трубопровода из (нж), изношенного участка коллектора чистого газа D=325х6мм из нж, 1мп=47,5кг	м	10	Подрядчик				
31	Монтаж трубопровода из (нж), участка коллектора чистого газа D=325х6мм из нж, 10мп, 1мп=47,5кг	м	10	Подрядчик	Труба ф325х6 н/ж (изг)	м	10	
32	Демонтаж опор коллектора, массой 13,7 кг/1 шт	шт	6	Подрядчик				
33	Изготовление опор для коллектора, D=426мм по месту с монтажом опор, 1шт= 8,19 кг	шт	6	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000 Швеллер 12 ст3 ГОСТ 8240-97	т т	0,024 0,026	
34	Изготовление полутовдов из трубы, Ø377х6мм нж секторов с послед. изгот. из секторов полутовдов) (1шт-53кг, L=0,96мп)	шт	2	Подрядчик	Труба ф377 нж (изг)	м	1,92	
35	Монтаж полутовдов, Ø377х6 (1шт-53кг, L=0,96мп)	шт	2	Подрядчик				
36	Врезка бобышек, из нж Ø25 -1шт, Ø32 - 1шт, Ø52 -2шт мм в коллектор Ø426х6 мм (повт.исп.)	шт	4	Подрядчик	Бобышка	шт	4	
37	Изготовление соединений под мягкую вставку, на закл.Ø400-монтаж катушки ф426 (L=400мм,25кг)-резка 1 стыка ф426 - изгот и монтаж 2 копец из сломки нж 5х5	шт	1	Подрядчик	Соломка 5х5 нж изг Труба ф426 нж (изг)	м м	8,7 0,4	
38	Врезка люков-ревизий, в распред.коллектор Ø273х6, 325х6, 377х6, 426х6, 530х6, давл. до 2,5МПа из нж стали, с вырез. отв-й	шт	6	Подрядчик	Люк-ревизия 150х150 нж изг	шт	6	
39	Демонтаж конструкций люков, с последующей разделкой в металлолом	шт	6	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Монтаж конструкции люков, 500х900 ст3, 1шт=98кг	шт	6	Подрядчик	Люк газовый 500х900 изг	шт	6	
41	Усиливание сварных швов, рамок газовых люков наплавкой 2,8 мм с 2-х сторон, бшт по 5,6 мм (вес 1шт/98кг)	м	33	Подрядчик				
42	Монтаж уплотнений, для конструкции люков 500х900 ст3	м	6	Подрядчик	Асбокартон	кг	12	
43	Монтаж накладок на отражатель газового люка, 530х80х6 (1шт - 1,3 кг)	шт	6	Подрядчик	Лист ст12Х18Н10Т 6мм	т	0,008	
44	Демонтаж уголков крепления рукавных плит, Уголок 50х50х4 1шт=0,3кг	шт	120	Подрядчик				
45	Монтаж уголков крепления рукавных плит, Уголок 50х50х4 1шт=0,3кг	шт	120	Подрядчик	Уголок 50х50х4 ст3	т	0,036	
46	Демонтаж/монтаж временных металлоконструкций, из уголка 50х50х4, 25мм (1мм-3,03 кг)	кг	76	Подрядчик	Уголок 50х50х4 ст3	т	0,076	
47	Демонтаж шпилек крепления рукавных плит	шт	120	Подрядчик				
48	Монтаж шпилек крепления рукавных плит, шпилька М16, масса 1шт-0,176кг	шт	120	Подрядчик	Шпилька М16х90	шт	120	
49	Демонтаж прокладок под рукавными плитами	шт	6	Подрядчик				
50	Монтаж прокладок под рукавными плитами	шт	6	Подрядчик	Набивка АГИ 16х16	кг	12	
51	Демонтаж рукавных плит, простых узлов оборудования при весе узлов 0,108т-рукавных плит (повт.исп.)	кг	6	Подрядчик				
52	Монтаж рукавных плит, простых узлов оборудования при весе узлов 0,108т-рукавных плит (повт.исп.)	кг	6	Подрядчик	Плита рукавная литые	шт	6	
53	Ремонт дефектных участков трубопроводов, продув, коллгектора на крыше фильтра высота 15м наложением накладки из ст.листа до 6мм, весом до 10кг	шт	5	Подрядчик	Набивка АГИ 16х16	кг	30	
54	Ремонт дефектных участков полов кабин, кабин путем наложения накладки из стального листа толщиной 6 мм, при весе накладки до 25 кг (нж)	шт	20	Подрядчик	Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600	т	0,5	
55	Ремонт дефектных участков полов кабин, кабин путем наложения накладки из стального листа толщиной 4-6 мм, при весе накладки до 75 кг (нж)	шт	10	Подрядчик	Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600	т	0,75	
56	Заварка трещин и свищей, на корпусах из легированной стали, при толщине стенки корпуса до 6мм	м	30	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа толщиной 4-6 мм, при весе накладки до 10 кг (ст3)	шт	5	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,05	
58	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа толщиной 4-6 мм, при весе накладки до 25 кг (ст3)	шт	20	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,5	
59	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа толщиной 4-6 мм, при весе накладки до 75 кг (ст3)	шт	15	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	1,125	
60	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа толщиной 4-6 мм, при весе накладки до 150 кг (ст3)	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	1,5	
61	Усиление каркаса стен кабины, уголком 6у 50х50х4 (1пм-3,03 кг)	м	25	Подрядчик	Уголок 50х50х4 ст3	т	0,076	
62	Приварка ст. листов к стенке кабин по периметру кабины	м	48	Подрядчик	Соломка 5х10 нж изг	м	50	
63	Демонтаж конфузоров, в лом	шт	1	Подрядчик				
64	Монтаж конфузоров, Ø420хØ260х6мм высотой 200мм (нж) с врежкой в кабину стороной Ø420 (1шт 20кг)	шт	1	Подрядчик	Конфузор изг	шт	1	
65	Демонтаж фланцев Ду270, фланцевых пар на конфузорах Ø270мм (повт.использ.)	шт	6	Подрядчик	Фланец Ду 273 (изг.)	шт	12	
66	Монтаж фланцев Ду270, фланцевых пар на конфузорах Ø270мм (повт.использ.)	шт	6	Подрядчик	Асбокартон КАОН-1 5мм	кг	5	
67	Усиление сварного шва, стыков катушек Ø270мм на конфузорах накладками нж (шва по 0,9пм)	м	2,7	Подрядчик	Соломка 5х5 нж изг	м	5,5	
68	Врезка люков-ревизий, в конусную часть бункера, с вырезкой отверстий, 1шт=0,7кг	шт	6	Подрядчик	Люк-ревизия 150х150 нж изг	шт	6	
69	Ремонт защитных ограждений оборудования, оборудования (ремонт, площадок для обслуживания)	шт	1	Подрядчик	Швеллер 16 ст3 ГОСТ 8240-97	т	0,3	
70	Демонтаж шиберной заслонки Ду300мм, на фланцевом соединении весом 45кг, (повт.исп.)	шт	1	Подрядчик				
71	Монтаж шиберной заслонки Ду300мм, на фланцевом соединении весом 45кг, (повт.исп.)	шт	1	Подрядчик	Заслонка шиберная Ду300 с ответными фланцами нж (изг)	шт	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Врезка трубопровода,				Катушка ф426х1500 нж. изг	шт	1	
72	распределительного коллектора ф426м в коллектор ф426мм	шт	1	Подрядчик		шт	0,036	
73	Врезка трубопровода, переход с ф530 на ф430	шт	1	Подрядчик	Переход ф530х430х6 изг	шт		
74	Прочие материалы для выполнения работ заказчика			Собственные силы	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный Электроды УОНИИ 13/55 ф4,0мм ESAB Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг шт кг т кг	29 5,7 120 100 100	

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемники предоставляет "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер

Крашенинников С.А.

Дашевский Ю.Н.

Ахматов З.К.