

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Лосев С.Е.

« » 2017г.

Ведомость объемов работ № 7327

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса № 46

Инвентарный номер №: 00019579

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Ремонт кровли				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	20,75	
2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	20,75	
3	Праймер битумный эмульсионный Техниколь № 21 (2,5 кг/м2)	кг	5187,5	материал заказчика
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	20,75	
5	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь П	м2	2366	материал заказчика
6	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Биполь К	м2	2407	материал заказчика
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,6	
8	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь К	м2	160	материал заказчика
9	Праймер битумный эмульсионный Техниколь № 21 (2,5 кг/м2)	кг	400	материал заказчика
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,06	
11	Лист оцинкованный б=0,5мм (ширина 1 м.п.)	т	0,456	материал заказчика
12	Дюбель-гвоздь 6x60	шт.	500	материал заказчика
13	Разборка металлической обрешетки перекрытия	т	1,2	
14	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,24	
15	Профилированный настил НС-35 оцинкованный б=0,7мм	м2	24	материал заказчика
16	Саморез кровельный по металлу 5,5x38	шт.	130	материал заказчика
17	Устройство стяжки по профлисту толщиной 150 мм	100 м2	0,24	
18	Пескобетон М 150	м3	3,7	материал заказчика
Раздел 2. Разное				
19	Погрузка мусора вручную	тн	9,5	
20	Вывоз мусора на 15км	тн	9,5	

Материалы:

Основные:ЗаказчикаВспомогательные:Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: Главный специалист по стр-ву _____

Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано

Начальник стр. отд. _____

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Лосев С.Е.

« » 2017г.

Ведомость объемов работ № 7329

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли ТП-46

Инвентарный номер №: 00024705

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Ремонт кровли				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,08	
2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	2,08	
3	Праймер битумный эмульсионный Техниколь № 21 (2,5 кг/м2)	кг	520	материал заказчика
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	2,08	
5	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь П	м2	238	материал заказчика
6	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Биполь К	м2	242	материал заказчика
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,13	
8	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь К	м2	15	материал заказчика
9	Праймер битумный эмульсионный Техниколь № 21 (2,5 кг/м2)	кг	32,5	материал заказчика
10	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (в т. числе изготовление)	100 м2 покрытия	0,77	
11	Лист оцинкованный б=0,5мм (ширина 1 м.п.)	т	0,314	материал заказчика
12	Дюбель-гвоздь 6x60	шт.	210	материал заказчика
Раздел 2. Разное				
13	Погрузка мусора вручную	тн	1,5	
14	Вывоз мусора на 15км	тн	1,5	

Материалы:

Основные:ЗаказчикаВспомогательные:Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: Главный специалист по стр-ву

Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано

Начальник стр. отд.Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Технический директор

ООО «Экстекстуролд»

Лосев С.Е.

« » 2017г.

Ведомость объемов работ № 7328

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса № 113 (корпус очистки вагонов-хоперов)

Инвентарный номер №: 00019600

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Ремонт кровли				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3,5	
2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	3,5	
3	Праймер битумный эмульсионный Техниколь № 21 (2,5 кг/м2)	кг	875	материал заказчика
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3,5	
5	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь П	м2	399	материал заказчика
6	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Биполь К	м2	406	материал заказчика
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,36	
8	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь К	м2	36	материал заказчика
9	Праймер битумный эмульсионный Техниколь № 21 (2,5 кг/м2)	кг	90	материал заказчика
10	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (в т. числе изготовление)	100 м2 покрытия	0,86	
11	Лист оцинкованный б=0,5мм (ширина 1 м.п.)	т	0,338	материал заказчика
12	Дюбель-гвоздь 6х60	шт.	280	материал заказчика
Раздел 2. Разное				
13	Погрузка мусора вручную	тн	2,5	
14	Вывоз мусора на 15км	тн	2,5	

Материалы:

Основные:ЗаказчикаВспомогательные:Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: Главный специалист по стр-ву

Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано



Начальник стр. отд.Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Ремонт кровли корпуса №94.

Инвентарный номер №: 00.00019615

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	12	На выброс.
Раздел 2. Монтаж				
2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	12	Материал заказчика
3	Мастика кровельная Техниколь № 21 (1,0 кг/м2)	кг	1200	Материал заказчика
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	12	Материал заказчика
5	Биполь ХПП	м2	1350	Материал заказчика
6	Биполь ХКП	м2	1400	Материал заказчика
7	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,2	Материал заказчика
8	Биполь ХКП	м2	138	Материал заказчика
9	Мастика кровельная Техниколь № 21 (1,0 кг/м2)	кг	300	Материал заказчика
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,5	в том числе изготовление
11	Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм	тн	0,12	Материал заказчика
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы				
12	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	10	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	10	
Материалы		<u>Основные:</u>	Заказчик	
		<u>Вспомогательные:</u>	Подрядчик	
Машины и механизмы		Подрядчик		
Составил:		Ст. инженер-строитель  Бутаков С.Ю.		
Проверил:		Начальник СтрО  Медов И.И.		

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

Лосев С.Е.

« » 2017г.

Ведомость объемов работ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли комнаты аппаратчиков установки 40/1, цех № 1

Инвентарный номер №:

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
Раздел 1. Ремонт кровли				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,92	
2	Устройство стяжки	м2	92	
3	Цементно-песчаная стяжка	м3	1,9	материал заказчика
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,92	
5	Праймер битумный эмульсионный Техниколь № 21 (2,5 кг/м2)	кг	230	материал заказчика
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,92	
7	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь П	м2	106	материал заказчика
8	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, Биполь К	м2	108	материал заказчика
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,24	
10	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, Биполь К	м2	28	материал заказчика
11	Праймер битумный эмульсионный Техниколь № 21 (2,5 кг/м2)	кг	60	материал заказчика
12	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (в т. числе изготовление)	100 м2 покрытия	0,4	
13	Лист оцинкованный б=0,55мм (ширина 1 м.п.)	т	0,181	материал заказчика
14	Дюбель-гвоздь 6x60	шт.	210	материал заказчика
Раздел 2. Вывоз мусора				
15	Погрузка мусора вручную	тн	1,6	
16	Вывоз мусора на 15км	тн	1,6	

Материалы:

Основные:

Заказчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: Ведущий инженер-строитель

Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано

Начальник стр. отд.

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)