

335

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"___" _____ 2023г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

"___" _____ 2023г.

Дефектная ведомость № 152

Капитальный ремонт на объекте : Здание корпуса улавливания с диспетчерской № 1. Инв№ 00005248. Цех № 1 Ремонт кабинета начальника цеха .

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Раздел № 1. Кабинет начальника цеха								
1	физический износ	Разборка облицовки стен и дверных откосов из пластиковых панелей в строительный мусор 0,04 тн	м2	44,64	Подрядчик			
2	физический износ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток в строительный мусор 0,4 тн	м2	22,4	Подрядчик			
3	физический износ	Разборка потолка из пластовых панелей в строительный мусор 0,02 тн с разборкой каркаса	м2	22,4	Подрядчик			
4		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя	м2	12,14	Подрядчик	Шпаклевка	кг	1,2
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	27
						Подвес прямой для ПП-профиля 60*27	шт	56
						Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	112
						Шуруп 3,5*25мм	шт	96
Шуруп 3,5*35мм	шт	224						

		(С 626): с дверным проемом				<table border="1"> <tr> <td>Профиль направляющий ПН 27х28 3000х0,4мм</td> <td>м</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный</td> <td>м</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Бруски деревянные</td> <td>м</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>Дюбель с шурупом 6*35мм</td> <td>шт</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л</td> <td>л</td> <td>1,8</td> </tr> </table>	Профиль направляющий ПН 27х28 3000х0,4мм	м	10	Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный	м	28	Бруски деревянные	м	4,5	Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	18	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	1,8												
Профиль направляющий ПН 27х28 3000х0,4мм	м	10																															
Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный	м	28																															
Бруски деревянные	м	4,5																															
Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	18																															
Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	1,8																															
5		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) без проемов	м2	20	Подрядчик	<table border="1"> <tr> <td>Шпаклевка</td> <td>кг</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) КНАУФ 2500х1200х12,5 мм</td> <td>м2</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Подвес прямой для ПП-профиля 60*27</td> <td>шт</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Шуруп с дюбелем 6х60 с дюбелем</td> <td>шт</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>Шуруп 3,5*25мм</td> <td>шт</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>Шуруп 3,5*35мм</td> <td>шт</td> <td>369</td> </tr> <tr> <td>Профиль направляющий ПН 27х28 3000х0,4мм</td> <td>м</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный</td> <td>м</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Бруски деревянные</td> <td>м</td> <td>7</td> </tr> </table>	Шпаклевка	кг	2	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) КНАУФ 2500х1200х12,5 мм	м2	45	Подвес прямой для ПП-профиля 60*27	шт	94	Шуруп с дюбелем 6х60 с дюбелем	шт	188	Шуруп 3,5*25мм	шт	158	Шуруп 3,5*35мм	шт	369	Профиль направляющий ПН 27х28 3000х0,4мм	м	17	Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный	м	47	Бруски деревянные	м	7
Шпаклевка	кг	2																															
Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) КНАУФ 2500х1200х12,5 мм	м2	45																															
Подвес прямой для ПП-профиля 60*27	шт	94																															
Шуруп с дюбелем 6х60 с дюбелем	шт	188																															
Шуруп 3,5*25мм	шт	158																															
Шуруп 3,5*35мм	шт	369																															
Профиль направляющий ПН 27х28 3000х0,4мм	м	17																															
Профиль КНАУФ ПП 60х27х0,6 3 м усиленный стоечный	м	47																															
Бруски деревянные	м	7																															

						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	30
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	3
6		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626); с оконным проемом	м2	8,3	Подрядчик	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	38
						Шуруп с дюбелем 6х60 с дюбелем	шт	76
						Шпаклевка	кг	7,5
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	18
						Шуруп 3,5*25мм	шт	61
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	19
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	7
						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	13
						Шуруп 3,5*35мм	шт	154
						Герметик 300 мл	шт	1
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	1,2
7		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 см (стены)	м2	40,44	Подрядчик	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	229
						Крестики для плитки	шт	607
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	12,1

						Клей плиточный	кг	263
8		Покрытие поверхностей бетоноконтактом за 1 раз полов	м2	22,4	Подрядчик	Бетоноконтакт Церезит СТ19	кг	5
9		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (полы)	м2	22,4	Подрядчик	Керамогранит Монблан 400х400х8мм коричнево-серый	шт	146
						Клей плиточный	кг	269
						Крестики для плитки	шт	336
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	6,7
10	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя потолков	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	22,4	Подрядчик	Плита потолочная кассетная 600х600мм алюминиевая с перф. белая	шт	57
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	6
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2)	шт	32
						T-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	32
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	16
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24х19мм белый сталь 3м	шт	7
						Анкер-клин 6х60	шт	16

11		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (откосы оконные)	м2	3,5	Подрядчик	Клей ВОЛМОМОНТАЖ	кг	17
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	4
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	0,5
12		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 (откосы оконные)	м2	3,5	Подрядчик	Крестики для плитки	шт	53
						Клей плиточный	кг	23
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2- кг СЕ 33	кг	1
						Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	20
13		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (откосы дверные)	м2	0,7	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	0,1
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	1
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	3
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	1
						Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/25 мм	шт	13
14		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 (откосы дверные)	м2	0,7	Подрядчик	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	4
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2- кг СЕ 33	кг	0,21

						Клей плиточный	кг	4,2
Раздел 2. Электромонтажные работы								
15	физический износ	Смена : светильник в подвесных потолках (демонтаж в строительные отходы)	шт	6	Подрядчик	Светильник Армстронг 595*595	шт	6
16		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную и монтаж трубы с кабелем, сечение кабеля до 6 мм2	м	3	Подрядчик	Установочная коробка одноместная	шт	1
						Установочная коробка двух местная	шт	2
						Труба гофрированная ф20	м	3
						Кабель ВВГ НГ 3*2,5	м	3
17	физический износ	Смена розеток : демонтаж в строительные отходы	шт	2	Подрядчик	Розетка двойная скрытого монтажа	шт	2
18	физический износ	Смена выключателей: демонтаж в строительные отходы	шт	1	Подрядчик	Выключатель 1 клавишный белый с рамкой	шт	1
Раздел № 3 Прочие работы								
19		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пункты № 1,2,3,)	тн	0,46	Подрядчик			
20		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км	тн	0,46	Цех №20			

Составил : Специалист по строительству



Цыбель Н.В

Должность: Начальник СтрО



Наумов Н.А.