

Утверждаю
 Технический директор
 ООО «Омсктехуллерод»
 С.Е. Лосев

«09» 10 2017г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Цеха №1
 на капитальный ремонт ФР-10000 40/1

№№ П/П	Наименование работ	Ед изм	Кол-во	Потребные материалы	Наименование, размер	
					шт	кг
1.	Демонтаж/монтаж дроссельных заслонок Ду 600 фланцевых на отметке 16м массой до 80 кг (повторное использование).	шт	17	Заслонка дроссельная Ду 600 мм (повт. исп.) Шпилька М16х190 Гайка М16 Набивка АГИ 16х16	шт	17
2.	Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду 1200 фланцевой на отметке 16м массой до 250 кг (повторное использование)	шт	1	Дроссельная заслонка Ду1200 (повт. исп.) Болт М20х90 Гайка М20 Набивка АГИ 16х16	шт	1
3.	Установка ручных лебедок с подъемом на высоту 5м, тяговое усилие кН(тс) 15 (1,5) для демонтажа/монтажа дроссельных заслонок	шт	36			
4.	Работа ручных лебедок тяговое усилие кН(тс) 15 (1,5)	маш/ч	80			
5.	Снятие ручных лебедок с высоты 5м, тяговое усилие кН(тс) 15 (1,5) для демонтажа/монтажа дроссельных заслонок	шт	36			

Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется силами «Подрядчика» за свой счет. Автокраны, вышки предоставляет «Заказчик».

Начальник цеха №1

[Подпись]

В.И. Кондра.

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №1

[Подпись]

И.В. Чертов.

Согласовано

Главный механик

[Подпись]

А.С. Бородин