

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
 « 25 » 08 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000238 от 29.07.2021

Наименование: Капитальный ремонт колодцев коллектора промливневной канализации ООО «Омсктехуглерод»
 от ул. Барабинская, 20 до ул. Иртышская набережная, 22
 инв.№ 00.00020186.00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Ремонт колодцев 29 шт (3,4,5,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,46,49,69) (Инв.№ 00.00020186)	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж/монтаж круглых колодцев диаметром 1 м из сборного железобетона в грунтах: мокрых	м3	2,96	Подрядчик	Кольцо КС10.9 (0,21м3) Кольцо КС 7-9 (0,15 м3) Кольцо КС 7.6 (0,09 м3) Кольцо КС 7.3(0,05 м3) Кольцо КС15.9 (0,36 м3) Плита перекрытия ПП-10 (0,1м3) Плита перекрытия ПП-15 (0,15м3) Портландцемент ПЦ 400 50кг Песок строительный фр1,6-1,8мм Люк железобетонный ЛБ-0	шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	2 1 2 6 1 14 1 10 2 20	Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика
2	Разработка грунта вручную котлованов шириной до 2 м, глубиной: до 1 м, группа грунтов 2	м3	12,7	Подрядчик				
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	12,7	Подрядчик				
4	Ремонт лотков колодцев (заделка сколов, трещин, отверстий)	10м2	1	Подрядчик	Портландцемент ПЦ 400 50кг Песок строительный фр1,6-1,8мм	меш м3	5 0,4	Материал Заказчика Материал Заказчика
5	Чистка колодцев от грязи, ила, строительного мусора	м3	10,24	Подрядчик				1,5 коэф плотности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт кирпичных колодцев 12 шт (7,8,9,10,11,13,14,44,47,49,111,112) (Инв.№ 00.00020186)								
6	Работка грунта вручную котлованов шириной до 2 м, глубиной: до 1 м, группа грунтов 2	м3	16,8	Подрядчик				
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	16,8	Подрядчик				
8	Демонтаж кирпичной кладки канализационных колодцев	м3	3,125	Подрядчик				
9	Монтаж круглых колодцев диаметром 1 м из сборного железобетона в грунтах: мокрых	м3	3,53	Подрядчик	Кольцо КС 7.9 (0,15 м3) Кольцо КС 7.6 (0,09 м3) Кольцо КС 7.3 (0,05 м3) Портландцемент ПЦ 400 50кг Песок строительный фр1,6-1,8мм Люк железобетонный ЛБ-0	шт шт шт меш т шт	22 2 1 8 2 5	Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика Материал Заказчика
10	Ремонт лотков колодцев (заделка сколов, трещин, отверстий)	10м2	1	Подрядчик	Портландцемент ПЦ 400 50кг Песок строительный фр1,6-1,8мм	меш м3	5 0,4	Материал Заказчика Материал Заказчика
11	Чистка колодцев от грязи, ила, мусора	м3	4,24	Подрядчик				1,5 коэф плотности
Вывоз строительного мусора								
12	Погрузка мусора, грязи, ила в автотранспорт экскаватором	т	23	Подрядчик				1,5 коэф плотности
13	Вывоз мусора автомобильным транспортом на полигон (на расстояние 37 км)	т	23	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Материалы по ДВ – Заказчика. ГПМ, внутрипостроечный транспорт, прочие материалы – подрядной организации. Утилизацию мусора на полигон производит подрядная организация. Ремонт колодцев проводится в стесненных условиях застроенной части города, а так же на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций (применить коэффициент 1,15)

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Начальник цеха

Мастер участка по ремонту и обслуживанию сетей ВК

Теплоухов А.А.

Тигоров В.А.

Сасин С.И.

Мирошниченко В.В.