

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

« 23 » 11 20 21 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000338 от 29.10.2021

Наименование: Дефектная ведомость на капитальный ремонт тепловой изоляции циклона СКЦН-3600 технологического потока №3 цеха №3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Циклон СКЦН 3600 (Инв.№ 00.00004118)								

СКЦН-3600 нижняя часть


1	Демонтаж изоляции нижней части циклона из оцинкованной стали.	м2	25	✓	Подрядчик			
2	Демонтаж изоляции нижней части циклона из минеральной плиты.	м2	25	✓	Подрядчик			
3	Монтаж изоляции из минеральной плиты нижней части циклона. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм.	м3	2	✓	Подрядчик	Маты прошивные МП-75 2000х1000х80	м3	2,48
4	Покрытие изоляции нижней части циклона листом оцинкованной стали.	м2	25	✓	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,138
Прямой газотранспорт								
5	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м.	м2	18,3	✓	Подрядчик			
6	Демонтаж изоляции из минераловатных прошивных матов трубопровода Ø325мм. общей длиной 12м.	м2	18,3	✓	Подрядчик			

Общий раздел для доп. информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) периодически в зоне действующего оборудования (после пуска тех. потока). Леса Подрядчика.
Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.
Доставка, погрузка, разгрузка оцинкованного листа для изготовления фасонных изделий на базе Подрядчика осуществляется собственными силами и средствами, в том числе, и с использованием транспорта Подрядчика.
Подрядчик производит собственными силами затаривание в мешки отходов тепловой изоляции в предоставленную тару Заказчика вручную – 0,24 тонны и складирование в пределах объекта ремонта с последующей погрузкой на транспортное средство.
Вспомогательные материалы: общая площадь 43,3 кв. м.
1. Саморез 4,2x13 со сверлом и прешайбой - 495шт.
2. Проволока ф2мм ОЧ о/к - 15кг.

Лист согласований:

Главный механик
Начальник цеха
Ведущий инженер



Крашенинников С.А.
Осинский В.С.
Калашников А.А.

*№330 Кашин-е ЯВ согл-но
Др 10.11.21*