

ДИРЕКТОР ВФ ООО Омсктехуглерод

БАРАДУШКО С.И.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 60 ОТ 15.02.2020

ПОЛОЖЕНИИ О ФИЛИАЛЕ

Афанасьев А.А.

Утверждаю:

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

"07" 07 2021г.

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

2021г.

Бирюков М.С.

Дефектная ведомость № 53

Капитальный ремонт на объекте "Здание котельной №2 с пристройкой" инв. № 00005240. Цех №15. Ремонт бытовых помещений.

140.21

№ п. п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
Устройство подвесного потолка "Армстронг"								
1	Отсутствие в связи с полным разрушением	Устройство потолочного профильного каркаса на высоте 3,2 м (дополнительная обрешётка для потолка типа "Армстронг")	м2	74	подрядчик	Профиль потолочный ПП 60x27x3000	м.п	114
					подрядчик	Профиль потолочный направляющий ППН 60x27x0,5 мм 3,0 м	м.п	93
					подрядчик	Соединитель профиля одноуровневый (краб) 60x27x0,6 мм	шт	59
					подрядчик	Удлинитель профиля 60x27x0,6 мм	шт	35
					подрядчик	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	230
					подрядчик	Саморез 4,2x19, прессшайба, наконечник сверло	шт	190
2	Отсутствие в следствии полного разрушения	Устройство подвесного потолка типа " Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля на высоте 3,0 м	м2	74	подрядчик	Кассета 595x595 Т-24(Т-15) Белая Матовая 3306 Открытая Система Алюминий Эконом	шт	187
					подрядчик	Подвес пружинный стальной 0,5 м для потолка Армстронг	шт	140
					подрядчик	Пристенный уголок L-профиль 3000мм	м.п.	93
					подрядчик	Основная направляющая Т-профиль длиной 3,6м	м.п	16
					подрядчик	Поперечная направляющая длиной 1,2 м	шт	56
					подрядчик	Поперечная направляющая длиной 0,6 м	шт	56
					подрядчик	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	78

26.02.21  
сметы  
98x10,36  
1,03  
= 44 м<sup>2</sup>

*А.И. Касимов*

*С.И. Барадуско*

					подрядчик	Саморез 4,2x19, прессшайба, наконечник сверло	шт	80
Устройство реечного потолка								
3	Отсутствие в связи с полным разрушением	Устройство потолочного профильного каркаса на высоте 3,2 м (дополнительная обрешётка для подвесного реечного потолка)	м2	16	подрядчик	Профиль потолочный ПП 60x27x3000	м.п	48
					подрядчик	Профиль потолочный направляющий ППН 60x27x0,5 мм 3,0 м	м.п	45
					подрядчик	Соединитель профиля одноуровневый (краб)60x27x0,6 мм	шт	8
					подрядчик	Удлинитель профиля 60x27x0,6 мм	шт	6
					подрядчик	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	107
					подрядчик	Саморез 4,2x19, прессшайба, наконечник сверло	шт	100
4	Отсутствие в следствии полного разрушения	Устройство подвесного реечного потолка по каркасу из оцинкованной стали на высоте 3,0 м	м2	16	подрядчик	Потолок реечный "Cesal" A08 хром, люкс 100x3000мм	шт	40
					подрядчик	Вставка реечного потолка Cesal A08 Хром Люкс 25x3000 мм	шт	52
					подрядчик	Подвес пружинный стальной 0,5 м для потолка Армстронг	шт	32
					подрядчик	Пристенный уголок L-профиль алюминиевый Cesal 3306 Белый матовый 3000 мм	шт	12
					подрядчик	Стрингер для реечного потолка Cesal 3000 мм	шт	6
					подрядчик	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	32
					подрядчик	Саморез 4,2x19, прессшайба, наконечник сверло	шт	32
Стены								
5	трещины ,сколы и частичное разрушение	Демонтаж кирпичной стены в 0,5 кирпича в оконных проёмах	м3	0,6	подрядчик			
6	Трещины, сколы и отсутствие в следствии полного разрушения	Снятие керамической плитки	м2	114	подрядчик			
					подрядчик	Плитка керамическая 200x300	шт	3383

В.М.

*[Handwritten signature]*

1. 0 0

7		Облицовка стен керамической плиткой ( толщина зубьев шпателя 8 мм, расход 5,2 кг/м2, толщина шва 2мм) на высоту 3 м	м2	203	подрядчик ✓	Плиточный клей Церезит см №11Plus (25 кг)	кг	1056
					подрядчик ✓	Затирка Церезит CE 33 (2кг)	кг	41
8		Обеспыливание оштукатуренных стен от пыли и сажи на высоту до 3,0 м	м2	422	подрядчик ✓			
9		Гидроструйная очистка стен от сажи на высоту до 3,0 м	м2	422	подрядчик ✓			
10		Огрунтовка бетонных поверхностей за один раз вручную	м2	453	подрядчик	Грунтовка Церезит-17 ( 10 литров)	кг	84
11	Отсутствие в следствии частичного разрушения	Штукатурка откосов оконных и дверных толщиной 15 мм с приготовлением раствора	м2	13,2	подрядчик ✓	Волма слой штукатурка (30кг) <i>0,19 м/м²</i>	кг	165,0
12		Финишная шпаклевка оштукатуренных откосов, толщиной 2мм	м2	13,2	подрядчик ✓	Финишная шпаклевка Vetonit LR+ (25 кг) <i>1,89 м/м²</i>	кг	25,0
13		Окраска оштукатуренных откосов за 2 раза вручную ✓	м2	13,2	подрядчик ✓	ТЕКС Краска в/д моющая супер белая профи (25,2 л) <i>0,25 м/м²</i>	литр	3,3
14	Отсутствие в следствии частичного разрушения	Сплошное выравнивание кирпичных стен толщиной 10мм с приготовлением раствора	м2	180	подрядчик ✓	Волма -слой штукатурка(30 кг)	кг	1530,0
15		Финишная шпаклевка оштукатуренных стен, толщиной 2мм	м2	250 <i>115+135</i>	подрядчик ✓	Финишная шпаклевка Vetonit LR+ (25 кг) <i>1,9 м/м²</i>	кг	475
16	Отсутствие в следствии полного разрушения	Окраска оштукатуренных стен за 2 раза вручную на высоту 1,35м	м2	115	подрядчик ✓	ТЕКС Краска в/д моющая супер белая профи (25,2 л) <i>0,25 м/м²</i>	литр	29
17	Отсутствие в следствии полного разрушения	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза вручную на высоту 1,65м	м2	135	подрядчик ✓	Эмаль ПФ-115 <i>0,38 м/м² (2л)</i>	кг	52
					подрядчик ✓	Уайт-спирит	кг	4
Полы								
18		Огрунтовка битумным праймером по бетонному полу в два слоя в ручную	м2	20	подрядчик ✓	Технониколь Праймер Битумный №1 (10л)	литр	7

*6/10/11*

*[Handwritten signature]*

19		Устройство гидроизоляции пола из наплавляемых материалов в два слоя	м2	20	подрядчик ✓	Технониколь Унифлекс ЭПП	м2	20 ✓
					подрядчик ✓	Технониколь Унифлекс ЭКП	м2	20 ✓
20		Огрунтовка бетонного пола за один раз	м2	93,7	подрядчик ✓	Бетоноконтакт "Церезит СТ-19" <i>0,3 м/м²</i>	кг	33
21	Отсутствие в следствии полного разрушения	Цементно-песчаная стяжка (толщиной 5 см)	м2	93,7	подрядчик ✓	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешок 25 кг) <i>0,3 м/м²</i>	кг	1875 ✓
22	Отсутствие в следствии полного разрушения	Укладка керамогранитной плитки на пол (толщина зубьев шпателя 10 мм расход 6,5 кг/м2, толщина шва 3мм)	м2	93,7	подрядчик ✓	Керамогранит Estima Standard ST03 неполированный 30x30 см	шт	1041 ✓
					подрядчик ✓	Клей плиточный "Церезит 17" (25кг)	кг	609
					подрядчик ✓	Крестики для плитки 2,5 мм	шт	100
					подрядчик ✓	Затирка Церезит CE 33 (2кг)	кг	19
Двери и окна								
23	Рассохлась и деформировалась	Демонтаж деревянного окна	м2	2,25	подрядчик ✓			
24	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка дверей деревянных в кирпичных перегородках	м2	10,08	подрядчик ✓	Дверь МДФ 800x2100мм с фурнитурой и наличниками	шт	6 ✓
					подрядчик ✓	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 750 мм	шт	5
					подрядчик ✓	саморез 6x120	шт	36
25	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка дверей деревянных в кирпичных перегородках(туалет)	м2	5,88	подрядчик ✓	Дверь МДФ 700x2100мм с фурнитурой и наличниками	шт	4 ✓
					подрядчик ✓	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 750 мм	шт	3
					подрядчик ✓	саморез 6x120	шт	24

*В.И.И.*

*А.И.И.*

26	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка дверей в кирпичных перегородках (душ)	м2	3,36	подрядчик	Дверь из ПВХ 800x2100 в сборе ( замок петли, наличник) цвет белый, заполнение сэндвич панель	шт	2
					подрядчик	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 750 мм	шт	2
					подрядчик	саморез 7,5x152	шт	12
27	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка двухстворчатых дверей из алюминия в кирпичных перегородках ( коридор)	м2	4,968	подрядчик	Дверь алюминиевая двухстворчатая, полуторное 1200x2070 (низ сэндвич, с фурнитурой)	шт	2
					подрядчик	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 750 мм	шт	2
					подрядчик	саморез 7,5x152	шт	12
Отопление								
28		Изготовление регистров отопления трёх трубных по 1,5 м. ( труба 144x4,5=273,26 кг труба 57x3,5=16,6 кг)	тн	0,29	подрядчик	труба 114x4,5мм ГОСТ8732-78	тн/ м.п	0,282/ 22,5
					подрядчик	Труба 57x3,5мм ГОСТ3262-75	тн/ м.п	0,017/ 3,6
29	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения.	Монтаж регистров отопления трёхтрубных 5 шт по 1,5 м.	м.п	22,5	подрядчик	Резьба черная наружная L=60мм 3/4" под приварку	шт	10
					подрядчик	Трубная заготовка черная (сгон, резьба, муфта, контргайка) в сборе 3/4	шт	10
					подрядчик	Лента ФУМ 12ммx8м	шт	1
30	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка кранов муфтовых диаметром 20 мм водопроводных для регистров	шт	10	подрядчик	кран шаровый ДН20 3/4 усиленный латунный без покрытия DE1213	шт	10
31	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Прокладка металлических труб диаметром 25 мм	тн/ м.п.	0,092 56,5	подрядчик	труба 25x3 мм ГОСТ8732-78	тн/ м.п	0,092/ 56,5

*В.И.И.*

*С.И.И.*

*М.И.И.*

32	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка задвижки стальной фланцевой диаметром до 25 мм	шт	1	подрядчик	Задвижка стальная фланцевая 31с77нж Ду25 Ру160 с крепежом	шт	1
33		Обезжиривание металлических поверхностей трубопроводов	м2	13,5	подрядчик	Уайт-спирит 7,218 м/м <sup>2</sup>	кг	4,3
34		Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 в ручную	м2	13,5	подрядчик	Грунт ГФ-021 гост 25129-82 0,221 м/м <sup>2</sup> (2р)	кг	3,3
					подрядчик	Уайт-спирит	кг	0,6
35		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза в ручную	м2	13,5	подрядчик	эмаль ПФ-115 0,385 м/м <sup>2</sup> (2р)	кг	5,2
					подрядчик	Уайт-спирит	кг	0,4
Внутренний водопровод								
36	Отсутствие в следствии полного разрушения	Устройство бетонных пастаментов для унитаза	м3	0,2	подрядчик	Бетон М200	м3	0,2
37	Отсутствие в следствии коррозии и деформации	Установка чаши "Генуя" с бочком высокорасполагаемым	шт	2	подрядчик	чаша "генуя" антивондальная с бочком из нержавеющей стали	шт	2
					подрядчик	Манжета для унитаза	шт	2
38	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка кранов шаровых водопроводных для смывного бочка муфтовых диаметром 20 мм	шт	2	подрядчик	Кран шаровый 1/2 ВР/НР	шт	2
39	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка керамического умывальника со смесителем	шт	2	подрядчик	Раковина "Тюльпан" с пьедесталом	шт	2
					подрядчик	сифон для раковины	шт	2

6/12/20

 Минаев

					подрядчик	Смеситель д/умывальника	шт	2
40	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка кранов шаровых водопроводных для умывальника муфтовых диаметром 20 мм	шт	4	подрядчик	Кран шаровый 1/2 ВР/НР	шт	4
41	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка стационарного смесителя для душа двух вентильного	шт	4	подрядчик	Смеситель "Сантаком" 276100с, двухвентильный, керамические кран-буксы	шт	4
42	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка кранов шаровых водопроводных для душевых смесителей муфтовых диаметром 20 мм	шт	8	подрядчик	Кран шаровый 1/2 ВР/НР	шт	8
43	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка водонагревателя накопительного настенного на 200 литров, для нескольких водозаборных точек с врезкой в систему водоснабжения из полимерных труб	шт	2	подрядчик	Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 VERT 530 THERMO	шт	2
					подрядчик	Анкер костыль 10x120 с дюбелем	шт	4
44	Отсутствие в следствии коррозии и деформации	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб д=20	м.п.	29,5	подрядчик	Труба ППРС с арм.стекловолокном PN20 20x2,8	м.п	29
					подрядчик	соединительные муфта д=20мм из полипропилена PPR, рабочая длина 1шт=10 мм 0,062	шт	6
					подрядчик	уголок 90градусов д=20мм из полипропилена PPR, рабочая длина 1шт=20 мм 0,28	шт	14
					подрядчик	тройник 20x20x20 из полипропилена PPR, рабочая длина 1шт=20 мм 0,12	шт	6
					подрядчик	Муфта (PPRC) разборная (американка) 20x1/2HP (KALDE), рабочая длина 1шт=40 мм 0,04	шт	1
Канализация								
45	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности д=50мм	м.п	6	подрядчик	Труба с раструбом Политэк Д50 мм х2,7х2000мм полипропиленовая серая ГОСТ 32414	м.п	6
					подрядчик	угол 90градусов полипропиленовый д=50мм	шт	2

6/09

  
Минаева

					подрядчик	Хомут для канализ.труб с защелкой 50мм CL50	шт	2
46	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности d=110мм	м.п	24,3	подрядчик	Труба вн.канализ.сер. Дн110 L=3000мм S=2,7мм с у/к	м.п	24
					подрядчик	Отвод канализационный 110x90°политек	шт	2
					подрядчик	Отвод вн.канализ.сер. Дн110x45гр с у/к	шт	2
					подрядчик	Тройник канализационный 110x90° политек Гост 32414-2013	шт	4
					подрядчик	тройник 110x110x50 полипропиленовый	шт	2
					подрядчик	муфта соединительная d=100 мм полипропиленовая	шт	4
					подрядчик	Хомут металлический с гайкой 3 3/4 (99-108)	шт	2
					подрядчик	Хомут сантехнический 107-115 со шпилькой и дюбелем	шт	2
47	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка трапов d=110мм	шт	2	подрядчик	трап для душа д 110мм. АНИ Пласт ТА1112	шт	2
Освещение								
48	Отсутствие в следствии полного разрушения	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты эл. кабеля	м.п	120	подрядчик	Гофра 16 ПВХ с зондом	м.п	120
49	Отсутствие в следствии полного разрушения	Затягивание эл. кабеля сечением 2х1,5 в трубы гофрированные ПВХ	м.п	120	подрядчик	Эл. кабель ВВГ 2х1,5	м.п	120
50	Отсутствие в следствии полного разрушения	Прокладка короба из ПВХ	м.п	22	подрядчик	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 длиной 2 м	м.п.	22
51	Отсутствие в следствии полного разрушения	Прокладка эл. кабеля в коробах из ПВХ	м.п	22	подрядчик	Эл. кабель ВВГ 2х1,5	м.п.	22
52	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка коробок пластмассовых распределительных	шт	11	подрядчик	Коробка распределительная ОП 100х100х50	шт	11

*В. Па*


*Минаев*



53	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Установка светильников в подвесных потолках на закладных деталях	шт ✓	20 ✓	подрядчик ✓	Универсальная светодиодная панель WOLTA PRO ДВО 01-54-002-6К	шт ✓	20 ✓
54	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Установка влагозащищенных светильников на стену	шт ✓	8 ✓	подрядчик ✓	Светильник влагозащищенный IP54 13662 Camelion	шт ✓	8 ✓
55	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Установка выключателей накладных 1 клавишных	шт ✓	6 ✓	подрядчик ✓	Выключатель 1 клавиша полугерметичный белый о/п МАКЕЛ	шт ✓	6 ✓
56	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Установка выключателей накладных 2 клавишных	шт ✓	5 ✓	подрядчик ✓	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАКЕЛ БЕЛЫЙ ОП 2-КЛ IP54 (18301) МАКЕЛ	шт ✓	5 ✓


используются электроды подрядчика

Составил: ст. специалист по строительству  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Колесников Н.М.  
(расшифровка) ✓

Проверил: начальника СтрО  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бирюков М.С.  
(расшифровка) ✓

Проверил: Начальник цеха № 15  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сухоруков Д. Ю.  
(расшифровка) ✓



