

" 12 " 10 2021г.
Бирюков М.С.

Дефектная ведомость № 53

Капитальный ремонт здания очистки вагонов-хопперов инв. №00005263. Цех №5 Замена дефектного участка трубопровода хозяйственной воды


№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Износ арматуры	Демонтаж в металлолом задвижки фланцевой Ду50 Ру16	шт	1	Подрядчик			
2		Монтаж задвижки фланцевой Ду50 Ру16 с КОФ	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду50 Ру16 30нж41нж с КОФ и метизами.	шт	1
3		Приварка ответных фланцев к трубопроводу ф50х4,5мм из пункта 2.	шт	1	Подрядчик			
4	Износ арматуры	Демонтаж в металлолом клапана запорного фланцевого ф15 Ру16.	шт	1	Подрядчик			
5		Монтаж запорного клапана фланцевого ф15 Ру16 с КОФ	шт	1	Подрядчик	Клапан запорный фланцевый ф15 Ру16 с КОФ и метизами. (КЗ 15.16.3310)	шт	1
6	Износ арматуры	Демонтаж в металлолом клапана запорного фланцевого ф25 Ру16.	шт	1	Подрядчик			
7		Монтаж запорного клапана фланцевого ф25 Ру16 с КОФ	шт	1	Подрядчик	Клапан запорный фланцевый ф25 Ру16 с КОФ и метизами. (КЗ 25.16.3310)	шт	1
8	Коррозия, сквозные отверстия	Демонтаж трубопровода ф50х4,5мм с отводами ф50х4,5мм (9шт) и опорами 57-ПП-А11 (47шт) с резкой в металлолом на высоте 8м.	м	200	Подрядчик			
9		Монтаж трубопровода ф50х4,5мм ГОСТ 3262-75 на высоте 8м (на эстакаде) с отводами 90гр ф50х4,5мм (вес 1шт - 0,7кг. L-0,076мм) и опорами 57-ПП-А11 (вес 1шт 0,8кг) - 47шт. (18 сварных стыков)	м	200	Подрядчик	Труба ф50х4,5мм ст 3, ГОСТ3262-75 (вес 1 метра 5,05кг) Отводы ф50х4,5мм 90гр ст3 Опоры 57-ПП-А11 ОСТ36-146-88	тн шт шт	1,015 9 47

L=200,99,0

10/10

10	Врезка трубопровода ф50 в трубопровод ф159 ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядчик			
11	Отрунтовка трубопровода ф50 (L-200м) грунтовой ГФ-021 за 2 раза ✓	м2 ✓	36 ✓	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 ✓	кг ✓	9 ✓
12	Окраска трубопровода ф50 эмалью ПФ-115 в 1 слой ✓	м2 ✓	36 ✓	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 ✓	кг ✓	7 ✓
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов для демонтажных/монтажных (сварочных) работ Н=8м ✓	м2 верти. проеци И	266 ✓	Подрядчик			

Для производства работ используются электроды подрядчика

Ведущий инженер теплотехник  А.И. Слета ✓ " 12 " 10 2021г.

Начальник стро  Наумов Н.А. ✓ " 12 " 10 2021г.

Главный энергетик  Арсёнов А.А. ✓ " 12 " 10 2021г.

Начальник цеха №14  Козлов А.А. ✓ " 12 " 10 2021г.

Начальник цеха №5  Самотуга В.В. ✓ " 12 " 10 2021г.



