

УТВЕРЖДАЮ  
 Технический директор  
 ООО «Омсктехуглерод»  
 А.М. Дмитриев

« 23 » 12 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 208/22

Капитальный ремонт теплообменника 500 ТПГ 25, речной воды ИНВ №.00.00024871,ТФК ЦЕХА № 15.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Потребные запасные части		Ед. изм.	Ко л-во	Примечание
				наименование				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Демонтаж, монтаж трубного пучка с плавающей головкой теплообменника 500 ТП-25-М1 (вес трубного пучка - 1 100 кг.)	шт.	1	Трубный пучок для теплообменника 500 ТП-25-М1 с плавающей головкой	т	1,1	Демонтаж в лом с резкой на части	
2	Демонтаж, монтаж стальных задвижек ДУ150мм .	шт.	2	Задвижка 30с41нж ДУ150 РУ16	шт.	2	Демонтаж в лом с резкой на части	
3	Демонтаж, монтаж запорной арматуры Ду80мм; Ду50мм; Ду20мм.	шт.	1	Задвижка 30с64нж, Ду80, Ру16	шт.	1	В лом без резки	
			4	Вентиль Ду50, Ру40;	шт.	4		
			3	Вентиль Ду20, Ру16;	шт.	3		

Примечание: Материалы по ДВ – Заказчика. Внутрипроечный транспорт, ГПМ, прочие (вспомогательные) материалы – Подрядчика.

Начальник участка ТФК цеха №15 И.В. Поляков

Согласовано:

Главный энергетик А.Н. Кирилленко

Зам. главного энергетика В.А. Титоров