

## Техническое задание

на выполнение работ по монтажу внутренних стеклянных перегородок и ограждений объекта  
«Административное здание по ул. Пушкина-ул. Думская в ЦАО г. Омска»  
по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 17/2 (стр).

### 1 Контактное лицо по всем техническим вопросам:

- Инженер ПТО Гончуков Александр Петрович, тел. 91-04-68
- Главный специалист по капитальному строительству Поздняков Сергей Викторович, тел. 91-01-35

### 2 Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы по монтажу внутренних стеклянных перегородок и ограждений объекта «Административное здание по ул. Пушкина-ул. Думская в ЦАО г. Омска» производятся на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Пушкина, 17/2 (стр.).

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ - 21 сентября 2020г. Дата завершения работ – 31 мая 2021г.

#### В. Краткое описание работы:

Выполнение работ по монтажу внутренних стеклянных перегородок и ограждений объекта «Административное здание по ул. Пушкина-ул. Думская в ЦАО г. Омска», в соответствии с дизайн-проектом и настоящим техническим заданием.

### Особые условия производства работ

Все работы выполнить в строгом соответствии со строительной нормативной документацией, а также с выданным в производство работ дизайн-проектом, который является неотъемлемой частью договора подряда. Перед закупкой материала и началом работ выполнить фактические замеры на месте производства работ, предусмотреть все расходы, связанные с доработкой поверхностей отделки до нормативных показателей (при необходимости таких доработок). Необходимо предусмотреть все расходы на вспомогательные материалы, инструменты, машины и механизмы, возможный перерасход и раскрой материалов. Оплата дополнительных работ и материалов возможна только при фактическом увеличении геометрических параметров элементов перегородок, ограждений (площади, длины, ширины, высоты).

Основные требования к конструктиву:

#### 1. Цельностеклянные перегородки. Периметр остекления ориентировочно – 173 м.п.:

- 1.1 Заполнение - стекло закаленное, прозрачное, толщиной 10 мм, полировка кромок, пескоструйная обработка с использованием тонера против отпечатков пальцев (рисунок по дизайн-проекту).
- 1.2 Фурнитура - зажимной профиль с анодированными крышками, нажимной гарнитур, напольный доводчик с регулировкой на усилие открывания створки, замок: ключ завертка. Цвет стандартный (подлежит доп. согласованию).
- 1.3 Крепеж - анкерное крепление стальных кронштейнов с несущим конструкциям здания.
- 1.4 Кронштейны стальные, антикоррозийная обработка (полимерное покрытие).

#### 2. Перегородки и двери из алюминиевого профиля. Периметр остекления ориентировочно – 89 м.п.:

- 2.1 Заполнение - стеклопакет однокамерный, прозрачный, 4-16-4, шлифовка кромок
- 2.2 «Холодная» профильная алюминиевая система Alutech C48 либо аналоги, RAL в соответствии с дизайн-проектом (подлежит доп. согласованию)
- 2.3 Фурнитура - двухсекционные петли, нажимной гарнитур, замок: ключ завертка
- 2.4 Насельники - оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

#### 3. Цельностеклянное ограждение атриума 2-го этажа. Периметр ограждения ориентировочно – 19 м.п.:

- 3.1 Высота ограждения – 1200 мм от уровня чистого пола.
- 3.2 Стекло закаленное цельное (триплекс 6+6) толщиной 12 мм
- 3.2 Поручень квадратный 40x40 из сатинированной нержавеющей стали
- 3.2 Профиль алюминиевый зажимной, анодированный под «серебро»

### 3.3 Проведение испытаний ограждения.

#### 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1. Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.
2. Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Наличие необходимого оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных, работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Монтажник
2. Разнорабочий

Начальник строительного отдела

Технический директор



И.И. Мёдов



А.М. Дмитриев

Согласовано:  Хранитель СМ  
01.08.2020

Согласовано: вед. тех. надзора  
ООО "Саян-Инженерство"  
