

«17» декабря 2019 г.

Техническое задание

на выполнение: «Создание объекта Участок слива сырья №2» "Оборудование участка слива №2", "Трубопровод пара участка слива №2", "Эстакада технологического трубопровода участка слива №2", "Трубопровод сырья участка слива №2", "Модульная компрессорная станция участка слива №2 с воздухохранилищем". Монтаж трубопроводов и оборудования.

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: Руководитель проектов Сухих Александр Александрович тел. (8442) 66-58-83,
E-mail: viktor.mamedov@omskcarbon.com
2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.61.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.02.2020г.

Дата завершения работ – 30.04.2020г.

В. Краткое описание работы:

- Разработка ППР.
- Монтаж трубопроводов согласно проекта.
- Установка в проектное положение оборудования согласно проекта.
- Контроль швов сварных соединений неразрушающими методами.
- Антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-115, эмаль ПФ-115, КО-822).
- Установка опор под трубопроводы.
- Сверление отверстий в бетоне, установка анкерных болтов.
- Исполнительная документация в соответствии с НТД.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Учредительные документы, график выполнения работ, выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе, заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда
лицензии на осуществление деятельности:

прочие разрешительные документы:

Свидетельство об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03. Свидетельство о готовности организации заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля или договор с организацией, имеющей данную аттестацию.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

Состав материально-технической базы, инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

Монтажник технологических трубопроводов, резчик, электросварщик (ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков), специалист сварочного производства (ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков), стропальщик, антикоррозионщик. Персонал, производящий работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности.

Руководитель проектов



Сухих А.А.

Заместитель директора
по капитальному строительству



Карнаухов А.В.

| Наименование работы | Организации, ранее выполнявшие подобные виды работ и потенциальные претенденты | Адрес и контактный телефон |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Разработка ППР. - Монтаж трубопроводов согласно проекта. - Установка в проектное положение оборудования согласно проекта. - Контроль швов сварных соединений неразрушающими методами. - Антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-115, эмаль ПФ-115, КО-822). - Установка опор под трубопроводы. - Сверление отверстий в бетоне, установка анкерных болтов. - Исполнительная документация в соответствии с НТД. | ООО «НОВА-БИЛД» | 400026, г. Волгоград, Б-р. им. Энгельса, д.26 тел./факс (8442) 50-71-80 e-mail: nova-bild@mail.ru |
| | ООО «ВСМ» | 400080, г. Волгоград, ул. Командира Рудь 16 тел./факс (8442) 49-89-62 e-mail: VolgoStroiMontag@mail.ru |

Руководитель проектов



Сухих А.А.

Заместитель директора по капитальному строительству



Карнаухов А.В.