

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8386

Пункт плана №:

Наименование проекта: Ограждение территории участка ТФК

Инвентарный номер №: 00024929

Вид ремонта: капитальный ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1 Демонтажные работы</b>				
1	Разборка железобетонных оград из панелей длиной : 2,5 м	100 м ограды	2,295	без сохранения конструкций
2	Демонтаж барьеров безопасности: спиральных	100 м	2,295	без сохранения конструкций
<b>Раздел 2 Землянные работы</b>				
3	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	11	
4	Щебень фракция 20-40 мм	т	15,4	материал заказчика
5	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	5,5	
6	Песок	т	8,8	материал заказчика
<b>Раздел 3 Устройство забора</b>				
7	Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м	100 м ограды	2,3	
8	Фундамент забора ФП-2	шт	77	материал заказчика
9	Плита забора ПЗ-1	шт	76	материал заказчика
10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3	1	материал заказчика
11	Изготовление кронштейнов	1 т конструкций	0,197	
12	Уголок 32х4	т	0,197	материал заказчика
13	Установка монтажных изделий :кронштейнов	1 т конструкций	0,197	
14	Устройство барьеров безопасности: спиральных	100 м	2,3	
15	Струна проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74	м	323	материал заказчика
16	Струна оцинкованная Егоза	м	188	материал заказчика

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы

Основные: \_\_\_\_\_ Заказчик  
 Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик  
 \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: Перевышин Ст. инж-строитель  
 Перевышин Е.В.  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Проверил: Медов Начальник СО  
 Медов И.И.  
 (должность, подпись, расшифровка)