

Техническое задание

на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад по ул. Бахтурова,4г)
Инв. №00008581»

Административно-бытовой корпус «Устройство системы вентиляции и кондиционирования воздуха»

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:

Начальник СтрО Березин Владимир Юрьевич, тел.: (8442) 66-58-53,

E-mail: vladimir.berezin@omskcarbon.com

Ведущий инженер Бирюков Максим Сергеевич СтрО тел.: (8442) 66-59-24,

E-mail: maksim.birukov@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту проведения работ:

Работы производятся по адресу: г. Волгоград, ул. Бахтурова, д.4г

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начало работ: «01» июня 2017г.

Дата завершения работ: «01» августа 2017г.

В. Краткое описание работ:

- изготовление и монтаж воздухопроводов, отводов, переходов, крепежных элементов;
- монтаж оборудования;
- пуско-наладочные работы системы вентиляции;
- устройство теплоизоляции и теплоогнезащиты воздухопроводов;
- работы производятся в пространстве между подвесным потолком и перекрытием (работы производятся совместно с общестроительными).

3. Требования к составу конкурсного предложения участника:

На основании предоставленной заказчиком проектной документации на вентиляцию помещений административно-бытового корпуса, произвести разработку ППР (проекта производства работ) по монтажу системы вентиляции воздуха в соответствии с требованиями установленными действующими нормативными документами.

Разработать, согласовать и утвердить комплектовочную ведомость, также предоставить сметный расчет на выполнение данных работ с учетом предоставляемых материалов заказчика и подрядчика (Пособие к СНиП 3.05.01-85: Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирование воздуха).

В сметном расчете должен быть представлен полный объем работ в соответствии с проектной документацией, а так же в сметном расчете должно быть разделено отдельно стоимость монтажных работ и перечень материалов со стоимостью. При отсутствии в сметном расчете каких-либо объемов работ, указанных в проектной документации, данные работы подлежат выполнению подрядной организацией за собственный счет. Оплата осуществляется по факту выполненных работ. Размер предоплаты на закупку материалов определяется до проведения торгов, о чем претендент уведомляется о получении приглашения на переторжку. Закупка отопительно-вентиляционной установки производится заказчиком.

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

свидетельства о допуске к работам:

п.п.15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

п.п.24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ (инвентарные леса)

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- персонал, проводящие работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности.

– аттестационные удостоверения сварщиков, стропальщиков и ИТР ответственных за безопасное производство работ.

Директор ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Начальник СтрО ВФ ООО «Омсктехуглерод»



С.И. Барадущко

В.Ю. Березин