

"Соглаовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 07 " 11 2023г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 07 " 11 2023г.

Дефектная ведомость № 150

Капитальный ремонт на объекте : Здание корпуса улавливания с диспетчерской № 1. Инв№ 00005248. Цех № 1. Коридор 3 этаж, лестничный марш, коридор 2 этаж.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1.Коридор 3 этаж								
1	физический износ	Разборка покрытий полов из керамических плиток в строительные отходы 1,05 тн	м2	58,2				
2	физический износ	Демонтаж дверных блоков деревянных в строительные отходы 0,5 тн	м2	21,13	Подрядчик			
3	физический износ	Демонтаж дверных блоков : металлических в металлолом 0,32 тн	м2	6,44	Подрядчик			
4		Установка: алюминиевых дверных блоков	м2	27,57	Подрядчик	Дверь глухая алюминиевая (проём.1,34*2,09м)	шт	1
						Дверь глухая алюминиевая (проём.0,58*2,05м)	шт	1
						Дверь глухая алюминиевая (проём.0,88*2,05м)	шт	1
						Дверь глухая алюминиевая двупольная (проём.1,3*2,05м)	шт	1
						Дверь глухая алюминиевая (проём.0,9*2,05м)	шт	2
						Дверь глухая алюминиевая (проём.1,2*2,07м)	шт	1
						Дверь глухая алюминиевая (проём.0,96*2,07м)	шт	1
					Дверь глухая алюминиевая (проём.0,8*2,05м)	шт	1	

						Дверь глухая алюминиевая (проём 0,87*2,03м)	шт	1
						Дверь глухая алюминиевая двуполая (проём 1,3*2,13м)	шт	1
						Дверь глухая алюминиевая (проём 0,87*2,05м)	шт	1
						Дверь глухая алюминиевая (проём 1,4*2,05м)	шт	1
						Пена монтажная	шт	13
						Шурупы по бетону 7,5*	шт	76
5		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626); с дверным проемом	м2	152,4 ✓	Подрядчик	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	343 ✓
						Подвес прямой для ПП-профиля 60*27	шт	714 ✓
						Шуруп с дюбелем 6x60	шт	1428 ✓
						Шуруп 3,5*25мм	шт	1204 ✓
						Шуруп 3,5*35мм	шт	2810 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	131 ✓
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	357 ✓
						Бруски деревянные	м	56 ✓
						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	227 ✓

						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	23 ✓
6		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626); с оконным проемом	м2	9,7 ✓	Подрядчик	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	44 ✓
						Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	88 ✓
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	21 ✓
						Шуруп 3,5*25мм	шт	72 ✓
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	22 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	9 ✓
						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	15 ✓
						Шуруп 3,5*35мм	шт	180 ✓
						Герметик 300 мл	шт	0,7 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	1,5 ✓
						Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	901 ✓

7		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 см (стены)	м2	162,1 ✓	Подрядчик	Крестики для кафеля 2,5мм	шт	2432 ✓
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	48,6 ✓
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	1054 ✓
8	физический износ	Смена : светильник в подвесных потолках (демонтаж в строительные отходы)	шт	5 ✓	Подрядчик	Светильник Армстронг 595*595	шт	5 ✓
9		Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	58,2 ✓	Подрядчик	Плита потолочная кассетная 600x600мм алюминиевая с перф. белая	шт	157 ✓
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	14 ✓
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2)	шт	82 ✓
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	82 ✓
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	41 ✓
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	22 ✓
						Анкер-клин 6x60	шт	41 ✓
10	физический износ	Разборка плинтусов: деревянных (в строительный мусор 0,03 тн)	м	49,35 ✓	Подрядчик			

11		Очистка поверхностей щетками	м2	58,2 ✓	Подрядчик			
12		Огрунтовка поверхностей полов за 1 раз	м2	58,2 ✓	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	9 ✓
13		Приготовление цементно-песчаного раствора	м3	3 ✓	Подрядчик	Песок	тн	5,4 ✓
						Цемент М500	тн	1,5 ✓
14		Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм (приготвление пункт № 13)	м2	58,2 ✓	Подрядчик	Цементно-песчаный раствор М200	м3	3 ✓
15		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (полы)	м2	58,2 ✓	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	9 ✓
						Керамогранит Монблан 400x400x8мм коричнево-серый	шт	378 ✓
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	698 ✓
						Крестики для кафеля 2,5мм	шт	873 ✓
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	17,46 ✓
16		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную и монтаж трубы с кабелем, сечение кабеля до 6 мм2	м	12 ✓	Подрядчик	Труба гофрированная ф20	м	12 ✓
						Кабель ВВГ НГ 3*2,5	м	12 ✓
17	физический износ	Замена выключателей /демонтаж	шт	12 ✓	Подрядчик	Выключатель 1 клавишный белый с рамкой	шт	12 ✓

18		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (откосы оконные)	м2	1,62 ✓	Подрядчик	Клей ВОЛМОМОНТАЖ	кг	10 ✓
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	2 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	0,2 ✓
19		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 (откосы оконные)	м2	1,62 ✓	Подрядчик	Крестики для кафеля 2,5мм	шт	24 ✓
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	11 ✓
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг SE 33	кг	0,5 ✓
						Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	10 ✓
20		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (откосы дверные)	м2	11 ✓	Подрядчик	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	12 ✓
						Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт	20 ✓
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	31 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	9 ✓
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт	214 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	1,7 ✓

21		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 (откосы дверные)	м2	11 ✓	Подрядчик	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	63 ✓
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг СЕ 33	кг	3,3 ✓
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	72 ✓
Раздел 2. Лестничные марши								
22	Физический износ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток в строительные отходы 1,43 тн	м2	79,64 ✓	Подрядчик			
23	Физический износ	Разборка плинтусов: деревянных в строительные отходы 0,008 тн	м	14 ✓	Подрядчик			
24	Физический износ	Разборка дверных и оконных откосов из штукатурки в строительные отходы 0,07	м2	7,7 ✓	Подрядчик			
25		Приготовление цементно-песчаного раствора	м3	0,8 ✓	Подрядчик	Песок	тн	1,4 ✓
						Цемент М500	тн	0,4 ✓
26		Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм (приготвление пункт №25)	м2	26,07 ✓	Подрядчик	Цементно-песчаный раствор М200	м3	0,8 ✓
27		Очистка поверхности щетками	м2	24,1 ✓	Подрядчик			
28		Покрытие поверхностей бетоноконтактом за 1 раз	м2	50,17 ✓	Подрядчик	Бетоноконтакт Церезит СТ19	кг	4,8 ✓
						Керамогранит Монблан 400x400x8мм коричнево-серый	шт	320 ✓

29		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (полы)	м2	50,17	Подрядчик	Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	602 ✓
						Крестики для кафеля 2,5мм	шт	753 ✓
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг CE 33	кг	15 ✓
30	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): без проема	м2	99,72 ✓	Подрядчик	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	466 ✓
						Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	932 ✓
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	212 ✓
						Шуруп 3,5*25мм	шт	789 ✓
						Шуруп 3,5*35мм	шт	1839 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	131 ✓
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	233 ✓
						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	149 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	15 ✓
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	24 ✓
						Шуруп 3,5*25мм	шт	85 ✓
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	50 ✓

31		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом	м2	10,78 ✓	Подрядчик	Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	100 ✓
						Шуруп 3,5*35мм	шт	199 ✓
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	25 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	9 ✓
						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	16 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	1,6 ✓
32	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом	м2	7,14 ✓	Подрядчик	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	32 ✓
						Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	64 ✓
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	15 ✓
						Шуруп 3,5*25мм	шт	52 ✓
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	16 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	6 ✓
						Дюбель с шурупом 6*35мм	шт	11 ✓

						Шуруп 3,5*35мм	шт	132 ✓
						Герметик 300 мл	шт	1 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	1 ✓
33		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 см (стены)	м2	117,64 ✓	Подрядчик	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	667 ✓
						Крестики для кафеля 2,5мм	шт	1765 ✓
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2-кг CE 33	кг	35,3 ✓
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	765 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	25 ✓
						Профиль потолочный	м	56 ✓
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	162 ✓
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	20 ✓

34	Разрушение, отслоение окрасочного и штукатурного слоя потолков	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых	м2	18,43	Подрядчик	Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	324 ✓
						Серпянка самоклеящаяся Строби, 0,15x23 м	шт	6 ✓
						Шпаклевка гипсовая высокочпрочная Knauf Uniflot 25 кг	кг	9 ✓
						Дюбель-гвоздь 6/39 мм	шт	15 ✓
						Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт	59 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	3 ✓
						Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт	409 ✓
						Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт	68 ✓
35		Оклеивание поверхности стеклохолстом	м2	18,43 ✓	Подрядчик	Стеклохолст	м2	20 ✓
						Клей для стеклохолста	кг	4,6 ✓
36		Окраска акриловыми вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	18,43 ✓	Подрядчик	Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+"	кг	44 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	3 ✓
						Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая 14 кг	кг	6 ✓
						Плита потолочная кассетная 600x600мм алюминиевая с перф. белая	шт	40 ✓
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (3,6м)	шт	4 ✓

37	Разрушение , отслоение окрасочного и штукатурного слоя потолков	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	14,2	Подрядчик	Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (1,2)	шт	20 ✓
						Уголок 3м	шт	6 ✓
						Т-профиль 24 белый для подвесного потолка (0,6м)	шт	20 ✓
						Подвес "Альфа" в комплекте	шт	10 ✓
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	22 ✓
						Анкер-клин 6*60мм	шт	41 ✓
38	физический износ	Смена : светильник в подвесных потолках (демонтаж в строительные отходы)	шт	5	Подрядчик	Светильник Армстронг 595*595	шт	5 ✓
39		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (откосы оконные)	м2	5,7 ✓	Подрядчик	Клей ВОЛМОМОНТАЖ	кг	26 ✓
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	6 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	1 ✓
40		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 (откосы оконные)	м2	5,7 ✓	Подрядчик	Крестики для кафеля 2,5мм	шт	86 ✓
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	37 ✓
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2- кг CE 33	кг	1,7 ✓
						Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	32 ✓

41	Разрушение , отслоение окрасочного и штукатурного слоя откосов	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (откосы дверные)	м2	2 ✓	Подрядчик	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	2,2 ✓
						Шуруп самонарезающий 3,5/35	шт	39 ✓
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	12 ✓
						Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт	4 ✓
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	м	6 ✓
						Шуруп с дюбелем 6x60 с дюбелем	шт	24 ✓
						Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/35 мм	шт	39 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	м	2 ✓
						Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/25 мм	шт	10 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	0,3 ✓
42		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x60 (откосы дверные)	м2	2 ✓	Подрядчик	Плитка настенная Элегия 300x600 верх люкс	шт	12 ✓
						Затирка Церезит темно-коричневый №58 2- кг СЕ 33	кг	0,6 ✓
						Клей для плитки Ceresit CM 11 25кг	кг	13 ✓
Раздел 3. Коридор 2 этаж								
43	физический износ	Демонтаж дверных блоков :деревянных в строительные отходы 0,028тн	м2	11,26 ✓	Подрядчик			
44	физический износ	Демонтаж дверных блоков : металлических в металлолом 0,1 тн	м2	2 ✓	Подрядчик			
						Дверь глухая алюминиевая (проём, 0,85*2,2м)	шт	1


45	Установка: алюминиевых дверных блоков	м2	13,26	Подрядчик	Дверь глухая алюминиевая (проём. 0,98*2,1м)	шт	1
					Дверь глухая алюминиевая (проём. 0,93*2м)	шт	1
					Дверь глухая алюминиевая (проём.0,97*2 м)	шт	1
					Дверь глухая алюминиевая (проём. 0,94*2м)	шт	1
					Дверь глухая алюминиевая (проём. 0,83*2м)	шт	1
					Дверь глухая алюминиевая (проём. 1*2м)	шт	1
					Пена монтажная	шт	7
					Шурупы по бетону 7,5мм	шт	42
Раздел № 4 Прочие работы							
46	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (пункты № 1,2,,10,22,23,24,45)	тн	3,116	Подрядчик			
47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км	тн	3,116	Подрядчик			

Составил: Специалист по строительству



Цыбель Н.В.

Должность: Начальник СтрО



Наумов Н.А.