

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Строительство технологического потока №3 цеха № 1. Помещение приготовления КОН. Оборудование

Наименование проекта: № 2.1.11/17 "Строительство технологического потока №3 цеха № 1"

Основание: Проект №21-985-ТХ "Создание технологического потока 60/3 по производству технического углерода"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1 Монтаж оборудования</b>				
1	Монтаж резервуара вертикального цельносварного объемом 5 м3 с металлическими опорами. Материал - сталь 12Х18Н10Т, размеры: Д=1,88z'м, Н=2,8м. Вес одного резервуара 1,32тн. (Поз. V0201А,В)	тн	2,64	
2	Емкость приготовления технологической присадки (V0201А,В)	шт	2	Поставка заказчика
3	Монтаж резервуара горизонтального стального объемом 1 м3 с металлическими опорами. Материал - сталь, размеры: Д=1000мм, Н=1600мм. Вес резервуара 0,696тн. (Поз. V0602)	тн	0,696	
4	Бак конденсатный	комплект	1	Поставка заказчика
5	Монтаж оборудования на открытой площадке сепаратора продувки. Материал - сталь, вес сепаратора 0,007тн (Поз. V0601)	тн	0,007	
6	Сепаратор продувки	шт	1	Поставка заказчика
7	Монтаж центробежного насосного агрегата с одинарным торцовым уплотнением и термосифоном. Производительность 6,5м3, напор 26м, 2950 об/мин. Вес 0,18тн (Поз. P0601)	шт	1	
8	Насос химический моноблочный металлический АХМ 6,3/10 К5	шт	1	Поставка заказчика
9	Монтаж плунжерного дозирующего насосного агрегата. Производительность 16л/час, давление на нагнетании 6,3МПа, 1500 об/мин. Вес 0,048тн (Поз. P0201А,В,С)	шт	3	
10	Агрегат электронасосный дозирочный плунжерный НДЭ 1,0 16/63 К14В	шт	3	Поставка заказчика
11	Пневмогидроаккумулятор ПН 1,6/63-15К-УХЛ3	шт	3	Поставка заказчика
12	Монтаж фильтра картриджного со встроенным вентилятором. Производительность 2000 м3/ч, габаритные размеры 650х960х2285мм, Мощность - 4,5кВт (Поз. F0201)	шт	1	
13	Фильтр картриджный со встроенным вентилятором СРФ2К-ВЕНТ	шт	1	Поставка заказчика
14	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции воронка загрузочная, вес воронки 0,15тн (поз. X0201А,В)	шт	2	
15	Воронка загрузочная 21-985-ТХ.СО1-085.ОЛ	шт	2	Поставка заказчика
16	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции холодильник отбора проб, весом 0,02тн, габаритные размеры 1257х133, емкость корпуса 6,64л, расчетное давление 4,0МПа (Поз. X0208А,В)	шт	2	

1	2	3	4	5
17	Холодильник двухточечный отбора проб пара и воды ХОП2-133-4,0 по РД 24.031.121-2007	шт	2	Поставка заказчика
18	Монтаж оборудования на существующие металлоконструкции емкость продувок котлов, весом 0,5тн, габаритные размеры 1500x2370, материал углеродистая сталь (Поз. Х0209)	шт	1	
19	Емкость продувок котлов Spirax Sarco BVD60/10	шт	1	Поставка заказчика

Основные материалы заказчика.

Машины и механизмы подрядной организации.

Внутрипостроечный транспорт - подрядной организации

Вспомогательные материалы: электроды, круги отрезные и шлифовальные, кислород, пропан и прочее - подрядной организации

Разработал

Борисов Е.А.

Проверил

Мошкин О.С.