

Ведомость объемов работ № 6853

Наименование проекта: Выполнение мероприятий согласно заключению ЭПБ, корпус 145, цех 15 котельная № 3.

Инвентарный номер №:00.00019585.

Вид ремонта: капитальный ремонт.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Количество | Примечание |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Раздел 1. Наружные стены | | | | |
| 1 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной | 100 м шва | 0,54 <i>54/100</i> | высота от 7,0 м до 29,2 м |
| 2 | Пена монтажная огнеупорная MAKROFLEX FR77 , 1000 мл | шт | 22 | материал заказчика |
| 3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой краски до 10 % с земли и лесов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,7 <i>270/100</i> | |
| 4 | Эмаль ПФ 115 (расход 350 гр на 1 м2 за 2 раза) | кг | 94,5 | материал заказчика |
| 5 | Уайт-спирит | л | 7 | материал заказчика |
| Раздел 2. Пандус и отмостка | | | | |
| 6 | Разборка бетонного пандуса | 1 м3 | 6 | |
| 7 | Устройство бетонного пандуса | 100 м2 | 0,6 <i>60*0,1</i> | толщиной 10 см |
| 8 | Бетон В20 | м3 | 6,3 | материал заказчика |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,259 | |
| 10 | Арматура д.10 | тн | 0,259 | материал заказчика |
| 11 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | тн | 0,259 | |
| Раздел 3. Кровля | | | | |
| 12 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | 100 м2 кровли | 32,40 <i>3240/100</i> | высота 29,2 м |
| 13 | Мастика приклеивающая "Техниколь" | кг | 2689 | материал заказчика |
| 14 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытия | 32,40 <i>3240/100</i> | высота 29,2 м |
| 15 | Биполь К (верхний слой) | м2 | 3694 | материал заказчика |
| 16 | Биполь П (нижний слой) | м2 | 4342 | материал заказчика |
| 17 | Мастика приклеивающая "Техниколь" | кг | 68 | материал заказчика |
| 18 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 100 м примыканий | 2,80 <i>280/100</i> | высота 29,2 м |
| 19 | Мастика приклеивающая "Техниколь" | кг | 1694 | материал заказчика |
| 20 | Биполь К (верхний слой) | м2 | 353 | материал заказчика |
| 21 | Биполь П (нижний слой) | м2 | 353 | материал заказчика |
| 22 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали шириной до 60 см с изготовлением | 100 м2 покрытия | 0,684 <i>114*0,6/100</i> | высота 8,0 м |
| 23 | Лист оцинкованный 0,55 (1м2 - 4,52кг) | тн | 0,31 | материал заказчика |
| 24 | Демонтаж парапетной планки | 100 м | 0,18 <i>18/100</i> | высота 29,3 м |
| 25 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали шириной до 60 см с изготовлением | 100 м2 покрытия | 1,734 <i>173,4/100</i> | высота 29,3 м |
| 26 | Лист оцинкованный 0,55 (1м2 - 4,52кг) | тн | 0,784 | материал заказчика |
| 27 | Восстановление ходовых плит кровли | 100 м2 подливки под оборудование | 2 <i>200/100</i> | толщина 50 мм |
| 28 | Бетон В15 | м3 | 10,2 | материал заказчика |
| 29 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,259 | |
| 30 | Арматура д.10 | тн | 0,259 | материал заказчика |
| 31 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | тн | 0,259 | материал заказчика |
| Раздел 4. Антикоррозийное покрытие | | | | |
| 32 | Обезжиривание поверхности металлической балок и прогонов: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,126 <i>12,6/100</i> | |
| 33 | Уайт-спирит | кг | 1,89 | материал заказчика |
| 34 | Огрунтовка металлических за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,126 <i>12,6/100</i> | |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 35 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 3,15 | материал заказчика |
| 36 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,126 <i>12,6/100</i> | |
| 37 | Эмаль ПФ-115 | кг | 5 | материал заказчика |
| Раздел 5. Плита перекрытия +27,3 м 15-16/Е, плита покрытия +29,3 А-Е/9-11 | | | | |
| 38 | Нанесение защитного слоя плиты перекрытия | 100 м2 стяжки | 0,1365 <i>13,65/100</i> | высота 27,3м |
| 39 | Мелкодисперсный пескобетон класса В15 | м3 | 0,21 | толщиной 15мм, материал заказчика |
| 40 | Восстановление целостности плит покрытия, сплошное выравнивание внутренних поверхностей | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,36 <i>36/100</i> | |
| 41 | MasterEmaco S 5400 | кг | 360,00 | материал заказчика |
| Раздел 6. Пол | | | | |
| 42 | Разборка бетонной стяжки пола в осях 3-5/А-Б | 1 м3 | 2,88 | толщина 4 см |
| 43 | Устройство бетонной стяжки пола в осях 3-5/А-Б | 100 м2 стяжки | 0,72 <i>72/100</i> | толщина 4 см |
| 44 | Бетон В20 | м3 | 2,94 | |
| 45 | Разборка бетонной стяжки пола (перекрытие пролет А-Е в осях 19-20) высота 6м | 1 м3 | 7,2 | толщина 4 см |
| 46 | Устройство бетонной стяжки пола (перекрытие пролет А-Е в осях 19-20) высота 6м | 100 м2 стяжки | 1,80 <i>180/100</i> | толщина 4 см |
| 47 | Бетон В20 | м3 | 7,35 | |
| 48 | Разборка покрытий полов: из керамогранита (помещение коридора в осях 16-17/А-Е) высота 6м | 100 м2 покрытия | 1,80 <i>180/100</i> | |
| 49 | Обеспыливание поверхности пола (помещение коридора в осях 16-17/А-Е) высота 6м | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 180 | |
| 50 | Устройство стяжек цементных (помещение коридора в осях 16-17/А-Е) высота 6м | 100 м2 стяжки | 1,80 <i>180/100</i> | толщиной 20 мм |
| 51 | Раствор цементно-песчаный М100 | м3 | 3,67 | материал заказчика |
| 52 | Устройство покрытий на клею из керамогранита (пол, помещение коридора в осях 16-17/А-Е) | 100 м2 покрытия | 1,80 <i>180/100</i> | |
| 53 | Керамогранит 300x300 | м2 | 185,4 | материал заказчика |
| 54 | Клей плиточный Ceresit CM 12, 25кг/шт | шт | 30 | материал заказчика |
| 55 | Затирка швов Ceresit | кг | 87,5 | материал заказчика |
| Раздел 7. Стены внутренние | | | | |
| 56 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (помещение коридора в осях 16-17/А-Е) (лестничная клетка в осях Д-Е/15-16) | 100 м2 | 2,805 <i>280,5/100</i> | |
| 57 | Обеспыливание поверхности стен и потолков кирпичных (помещение коридора в осях 16-17/А-Е) (лестничная клетка в осях Д-Е/15-16) | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 280,5 | |
| 58 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (помещение коридора в осях 16-17/А-Е) (лестничная клетка в осях Д-Е/15-16) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,805 <i>280,5/100</i> | |
| 59 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 4,24 | материал заказчика |
| 60 | Огрунтовка поверхности стен (помещение коридора в осях 16-17/А-Е) (лестничная клетка в осях Д-Е/15-16) за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,805 <i>280,5/100</i> | |
| 61 | Грунтовка универсальная Ceresit СТ 17, 10 литров/шт | л | 150 <i>10*15</i> | материал заказчика |
| 62 | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (помещение коридора в осях 16-17/А-Е) (лестничная клетка в осях Д-Е/15-16) за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,805 <i>280,5/100</i> | |
| 63 | Эмаль ПФ-115 синяя (112,5 м2 окрасить) | кг | 20,46 | материал заказчика |
| 64 | Эмаль ПФ-115 зеленая (109,28 м2 окрасить) | кг | 21,86 | материал заказчика |
| 65 | Эмаль ПФ-115 белая (58,72 м2 окрасить) | кг | 19,58 | материал заказчика |
| Раздел 8. Колонны | | | | |
| 66 | Обезжиривание поверхности металлической балок и прогонов | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0,185 <i>18,5/100</i> | |
| 67 | Уайт-спирит | л | 2 | материал заказчика |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Вермилит | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,185 <i>18,5/100</i> | |
| 69 | Грунтовка Вермилит | кг | 2,9 | материал заказчика |
| 70 | Огнезащитное покрытие металлических оштукатуренных поверхностей материалом огнезащитным | 100 м2 покрытия | 0,185 <i>18,5/100</i> | |
| 71 | Вермит | кг | 65,7 | материал заказчика |

