

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Некрылов И.Г.

Мешеряков Д.А.

" 11 " 12 2023г.

" 11 " 12 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 27-23

Демонтаж котла №11 Инв. №00005087. Демонтаж строительных конструкций.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|--|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|----------|--------|---|
| Демонтаж фундаментов и конструкций в помещении действующей котельной. | | | | | | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов металлических (чулунных) плиток с отчисткой от цементного раствора В лом | м2 | 16,48 | Подрядчик ✓ | | | | |
| 2 | Резка бетонного покрытия полов глубиной 200мм | м/п | 19,24 | Подрядчик ✓ | | | | |
| 3 | Демонтаж бетонных полов толщиной 200 мм внутри помещения в утилизацию | м2 м3 т | 45,88 9,176 22,022 | Подрядчик ✓ | | | | |
| 4 | Разработка грунта 2 группы экскаватором с объёмом ковша 0,5 м³ | м3 т | 697 1219,75 | Подрядчик ✓ | | | | |
| 5 | Погрузка грунта экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м3 т | 683,81 1196,67 | Подрядчик ✓ | | | | Вес грунта 1,75т/м3 За вычетом объема грунта для засыпки в п. 17 ВОР демонтируемого фундамента в п. 12 ВОР |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км | м3 т | 683,81 1196,67 | Подрядчик ✓ | | | | |

Иванов

Мешеряков


| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|--|----------|-----------------|-------------|--------------------|----------|--------|---|
| 1 | 2 Разборка ж/б фундаментов гидромолотом в утилизацию. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | (Фундамент под котёл утилизатор, фундаменты под стойки м/к и вспомогательное оборудование) | м3 т | 225,7 541,68 | Подрядчик | | | | |
| 8 | Демонтаж остекления промышленного здания из поликарбоната на металллическом переплёте в лом. | м2 | 8,4 | Подрядчик | | | | |
| 9 | Погрузка строительного мусора экскаватором в самосвал | т | 563,702 | Подрядчик | | | | От разборки полов и фундаментов |
| 10 | Перевозка строительного мусора на на расстояние 17 км. | т | 563,702 | Подрядчик | | | | демонтируемых в п.3, 7 ВОР |
| Раздел 2. Демонтаж конструкций и фундаментов снаружи здания. | | | | | | | | |
| 11 | Разработка грунта 2 группы экскаватором с объёмом ковша 0,5 м³ | м3 т | 19,55 34,21 | Подрядчик | | | | |
| 12 | Разборка ж/б фундаментов гидромолотом в утилизацию. (Фундамент под вспомогательное оборудование) | м3 т | 13,19 31,66 | Подрядчик | | | | |
| 13 | Разборка кирпичной кладки стены в утилизацию | м3 т | 2,59 4,66 | Подрядчик | | | | |
| 14 | Демонтаж панелей стеновых длиной 6 м. (Панель стеновая 6x1,8 массой 2,6 т.) в лом. | шт т | 2 5,2 | Подрядчик | | | | |
| 15 | Погрузка строительного мусора экскаватором в самосвал | т | 41,52 | Подрядчик | | | | От разборки фундаментов, кирпичной кладки и демонтированных стеновых панелей в п.12, 13, 14 |

В. Лав

Михайлов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-------|---|----------|---------|-------------|--------------------|----------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Перевозка строительного мусора на расстояние 17 км. | т | 41,52 ✓ | Подрядчик ✓ | | | | От разборки фундаментов, кирпичной кладки и демонтированных стеновых панелей в п.12, 13, 14 |
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м послыйным трамбованием. | м3 | 32,74 ✓ | Подрядчик ✓ | | | | 19,55м³ (выбранного грунта в п. 11 ВОР), 13,19 м³ (выбранного грунта в п. 4 ВОР) |

Заместитель главного энергетика по теплотехнике



Д.Н. Хандохин

"11" декабря 2023г.