

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проектов

ВФ ООО "Омсктехгиллерод"

А. В. Карнаухов

"__" "____" 201__ г.

Ведомость объемов работ № 038

Строительство ТЭЦ малой мощности. Турбинный цех.

Огнезащита каркаса. Здание турбинного цеха.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным Термобарьер с очисткой поверхности, обезжириванием, защитой поверхности пленкой	м ²	116	Подрядная организация	огнезащита Термобарьер ксилол	кг.	291
2	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным Металл СК с очисткой поверхности, обезжириванием, защитой поверхности пленкой	м ²	96,000	Подрядная организация	огнезащита Металл СК	кг.	3455
					растворитель	кг.	100,000
					растворитель (для обезжиривания)	кг.	8,000

Примечание:

Ведущий инженер-строитель

 Шалюева К.Н.



