

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 205/22

Наименование проекта: капитальный ремонт дорог у корпуса №113 цеха №5.

Инвентарный номер: 00019649

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	1000 м2 покрытия	0,02	
2	Разборка бортовых камней: на щебеночном	100 м	0,28	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,013	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, коэф упл 1,1, 1,4т/м3	т	2	Материал подрядчика
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,3	
6	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	30	Материал подрядчика
7	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,77	Материал подрядчика
8	Розлив вяжущих материалов: 80 кг/100 м2	1 т	0,32	
9	Эмульсия битумная	т	0,32	Материал подрядчика
10	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,4	толщина 5см
11	Эмульсия битумная	т	0,0016	Материал подрядчика
12	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	47,92	Материал подрядчика
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с	тн	5	
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,	тн	5	

Материалы

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Подрядчик

Машины и механизмы(в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

Составил:

Вед. спец по стр-ву

Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СО

Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)