

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуголлерод"

Некрылов И.Г.

" 11 " 12 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуголлерод"

Мещеряков Д.А.

" 11 " 12 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 26-23

Демонтаж котла №10 Инв. №00005105. Демонтаж строительных конструкций.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Демонтаж фундаментов и конструкций в помещении действующей котельной.								
1	Разборка покрытий полов металлических (чугунных) плиток с отчислкой от цементного раствора В лом	м2	16,48	Подрядчик ✓				
2	Резка бетонного покрытия полов глубиной 200мм	м/п	19,24	Подрядчик ✓				
3	Демонтаж бетонных полов толщиной 200 мм внутри помещения в утилизацию	м2 м3 т	45,88 9,176 22,022	Подрядчик ✓				
4	Разработка грунта 2 группы экскаватором с объёмом ковша 0,5 м³	м3 т	697 1219,75	Подрядчик ✓				
5	Погрузка грунта экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м³	т м3	1173,59 670,62	Подрядчик ✓				Вес грунта 1,75 т/м3 За вычетом объёма грунта для засыпки в п. 17 ВОР демонтируемого фундамента в п. 12 ВОР
6	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами, работающими вне карьера, на расстояние: до 1 км	т м3	1173,59 670,62	Подрядчик ✓				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2 Разборка ж/б фундаментов гидромолотом в утилизацию.	3	4	5	6	7	8	9	
7	гидромолотом в утилизацию. (фундамент под котёл утилизатор, фундаменты под стойки м/к и вспомогательное оборудование)	м3 т	225,7 541,68	Подрядчик ✓					
8	Демонтаж остекления промышленного здания из поликарбоната на металлическом переплёте в лом.	м2	8,4	Подрядчик ✓					
9	Погрузка строительного мусора экскаватором в самосвал	т	563,702 ✓	Подрядчик ✓				От разборки полов и фундаментов	
10	Перевозка строительного мусора на расстояние 17 км.	т	563,702 ✓	Подрядчик ✓				демонтируемых в п.3, 7 ВОР	
Раздел 2. Демонтаж конструкций и фундаментов снаружи здания.									
11	Разработка грунта 2 группы экскаватором с объёмом ковша 0.5 м³	м3 т	39,1 68,43	Подрядчик ✓					
12	Разборка ж/б фундаментов гидромолотом в утилизацию. (фундамент под вспомогательное оборудование)	м3 т	26,38 63,31	Подрядчик ✓					
13	Разборка кирпичной кладки стены в утилизацию	м3 т	2,59 4,66	Подрядчик ✓					
14	Демонтаж панелей стеновых длиной 6 м. (Панель стеновая 6х1,8 массой 2,6 т.) в лом.	шт т	2 5,2	Подрядчик ✓					

В. М. М.

В. М. М.

Иванов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Погрузка строительного мусора экскаватором в самосвал	т	73,17 ✓	Подрядчик ✓				От разборки фундаментов, кирпичной кладки и демонтированных стеновых панелей в п.12, 13, 14 ВОР
16	Перевозка строительного мусора на расстояние 17 км.	т	73,17 ✓	Подрядчик ✓				От разборки фундаментов, кирпичной кладки и демонтированных стеновых панелей в п.12, 13, 14 ВОР
17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м послыйным трамбованием.	м3	65,48 ✓	Подрядчик ✓				39,1м ² (выбранный грунт в п.11 ВОР), 26,38 м ³ (выбранный грунт в п.4 ВОР)

Заместитель главного энергетика по теплотехнике



Д.Н. Хандохин

"11" декабря 2023г.




Литвинова