

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №165/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт зала планерок в корпусе №21

Инвентарный номер №00.00019608

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы.</b>				
1	Разборка панелей МДФ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,90	
2	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,64	
3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,64	
4	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,15	
5	ДЕМОНТАЖ сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт	1 сплит-система	1	
<b>Раздел 2. Пол. Монтажные работы.</b>				
6	Обеспыливание и очистка поверхности пола	100 м2 промытой поверхности	0,64	
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз полов	100 м2 покрытия	0,64	
8	Грунтовка Церезит СТ19 бетонконтакт глубокого проникновения расход 0,5 кг/м2	кг	32	Материал подрядчика
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм	100 м2 стяжки	0,64	расход 12 кг/м2 при толщине 10мм
10	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс, 1шт=20кг	кг	768	Материал подрядчика
11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2 покрытия	0,64	укладка по 45°
12	Клей плиточный Церезит CM12 расход 6,5кг/м2	кг	416	Материал подрядчика
13	Плитка керамогранитная Calacatta Gold Lap 59x59	м2	66,3	Материал подрядчика
14	Затирка Ceresit CE 43 Super Strong. расход 0,6кг/м2	кг	39	Материал подрядчика
15	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м	0,15	прокладка в полу
16	Поворот гибкий гофрированный для труб ПВХ d25мм	шт	3	Материал подрядчика
17	Труба гладкая жёсткая ПВХ d25мм	м	15	Материал подрядчика
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтуса	0,33	
19	Плинтус Европласт 1.53.109 (98x16x2000)	м	34	Материал подрядчика
20	Монтаж коробок распределительных в полу	1 шт.	3	
21	Монтажная коробка для бетонных полов для люков, 4 модуля	шт	3	Материал подрядчика
<b>Раздел 3. Стены. Монтажные работы.</b>				
22	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт	1 сплит-система	1	
23	Сплит-система	шт	1	Повторного использования
24	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,0	
25	Труба гофрированная 16мм	м	304	Материал подрядчика
26	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	3	
27	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	50	Материал подрядчика
28	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	250	Материал подрядчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
29	Облицовка стен МДФ акриловыми панелями по металлическому каркасу.	100 м2 облицовки	1		
30	Панель на основе МДФ высокоглянцевые цвет "белый глянцевый.	м2	6	Материал подрядчика	
31	Панель акриловая на основе МДФ высокоглянцевые цвет "темно-песочный" глянцевая.	м2	45	Материал подрядчика	
32	Панель акриловая на основе МДФ высокоглянцевые цвет "светло-песочный" глянцевая.	м2	41	Материал подрядчика	
33	Зеркальные вставки, для межпанельных стыков.	м2	2	Материал подрядчика	
34	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04		
35	Подрозетник для гипсокартона "Лезард"	шт	4	Материал подрядчика	
36	Выключатель "Лезард" двухклавишный для скрытой проводки "MIRA" (белый)	шт	4	Материал подрядчика	
37	Рамка на 4 поста вертикальная Лезард (белый)	шт	1	Материал подрядчика	
38	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,26		
39	Розетка Лезард MIRA 16A 250В IP20 с заземл. контактом белая	шт	25	Материал подрядчика	
40	Рамка на 2 поста горизонтальная Лезард (белый)	шт	4	Материал подрядчика	
41	Рамка на 3 поста горизонтальная Лезард (белый)	шт	3	Материал подрядчика	
42	Рамка на 5 постов горизонтальная Лезард (белый)	шт	1	Материал подрядчика	
43	Розетка компьютерная	шт	1	Материал подрядчика	
44	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,032		
45	Дверь межкомнатная GEO Крафт , полотно 800x2000мм с замком левая, цвет - шпон дуб, ручка нажимная, с коробкой и доборами на 100мм	шт	1	Материал подрядчика	
46	Дверь межкомнатная GEO Крафт, полотно 800x2000мм с замком правая, цвет - шпон дуб, ручка нажимная, с коробкой и доборами на 100мм	шт	1	Материал подрядчика	
47	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04		
48	Бра настенный	шт	4	Материал подрядчика	
49	Монтаж светодиодной ленты	100 м	0,06		
50	Лента LED 12V 14.4W/м IP20 4200K-4500K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛ	м	6	Материал подрядчика	
<b>Раздел 4. Потолок. Монтажные работы.</b>					
51	Монтаж интерактивного экрана	шт	1		
52	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плинтуса	0,90		
53	Плинтус Европласт 1.50.140 (57x58x2000)	м	91	Материал подрядчика	
54	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": двухуровневых (П 112)	100 м2 потолка	0,64		
55	Профиль направляющий ПН 28x27x3000 мм Кнауф	шт	24	Материал подрядчика	
56	Профиль потолочный ПП 60x27x3000 мм Кнауф	шт	100	Материал подрядчика	
57	Подвес прямой для ПП 60x27, 120мм Кнауф	шт	400	Материал подрядчика	
58	Дюбель гвоздь 6x40мм с шурупом и бортиком	шт	1000	Материал подрядчика	
59	Саморез с прессшайбой 4.2x13 мм	шт	1000	Материал подрядчика	
60	ГКЛ 9,5x1200x3000мм	м2	66	Материал подрядчика	
61	Грунтовка глубокого проникновения церезит СТ17 расход 0,2 л/м2 (10кг=1 шт, 1л=1кг )	л	12,8	Материал подрядчика	
62	Шпатлевка Фуген фулер	кг	25	Материал подрядчика	
63	Сплошная шпаклевка по ГКЛ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64		

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
64		Штукатурка Волма-ФИНИШ, расход 2 кг/м2	кг	128	Материал подрядчика
65		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	
66		Краска вододисперсионная, белая, расход 0,5л/м2	л	32	Материал подрядчика
67		Грунтовка глубокого проникновения расход 0,2 л/м2 (10кг=1 шт, 1л=1кг )	л	12,8	Материал подрядчика
68		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,3	
69		Линейный светильник 2м Размеры 35*85*2000мм	м. пог	60	Материал подрядчика
70		Трансформатор 150W	шт	1	Материал подрядчика
71		Монтаж светодиодной ленты	100 м	0,35	
72		Лента LED 12V 14.4W/м IP20 4200K-4500K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ	м	35	Материал подрядчика
73		Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,15	
74		Двойной светильник Размеры 125*180*97мм Мощность 2*GU10	шт.	13	Материал подрядчика
75		Подсветка картин Размеры 80*70мм Мощность 1*GU10	шт	2	Материал подрядчика
76		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,5	
77		Труба гофрированная 16мм	м	152	Материал подрядчика
78		Монтаж кабеля ВВГ нг LS 3х1,5	100м	1,5	
79		Кабель ВВГ нг LS 3х1,5	м	150	Материал подрядчика
<b>Раздел 5. Прочие расходы</b>					
80		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	5	
81		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	5	

Основные:

Подрядчик



Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Материалы

Машины и механизмы

Составил: Главный спец. по кап. стр-ву  Ансимов А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)  
Проверил: Начальник СО  Поздняков С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)