

Техническое задание

на выполнение:

1. Ремонт схем КИПиА в цехах №№ 1, 2, 3 (демонтажные и монтажные работы);

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: главный метролог Дмитриев Александр Михайлович, (3812) 42-34-81.

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

1. Работы производятся в цехах №№ 1, 2, 3 производства технического углерода ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Работы выполняются в течение 2018 г. в несколько этапов (от 4 до 6 этапов) продолжительностью от 7 до 12 рабочих дней с перерывами от трех недель до двух месяцев согласно ремонтной программе.

Предварительная этапность:

1 этап: с 20.03.2018 г. по 31.03.2018 г.;

2 этап: с 21.05.2018 г. по 31.05.2018 г.;

3 этап: с 02.07.2018 г. по 13.07.2018 г.;

4 этап: с 20.08.2018 г. по 31.08.2018 г.;

5 этап: с 22.10.2018 г. по 31.10.2018г.

В. Краткое описание работ:

Выполнение демонтажных и монтажных работ в соответствии с ведомостью объема работ.

Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85.

Выполнение работ в полном соответствии с ГЭСН. Например, для кабельной продукции обязательная проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки, маркировка кабеля и жил, для импульсных линий и пневматических линий опрессовка.

Пуско-наладочные работы выполняются заказчиком.

Оформление рабочей и приемо-сдаточной документации.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

Оборудование, инструмент, материалы и пр., необходимое для выполнения работ, указанных в ведомостях объема работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

Персонал с квалификацией для выполнения работ, указанных в ведомостях объема работ, в том числе:

- монтажники средств КИПиА;

- газосварщик, имеющий квалификационное удостоверение (особо отмечаем – квалификация и опыт сварки тонкостенных трубок малого диаметра);

- ИТР, обученный и аттестованный Ростехнадзором по промышленной безопасности в соответствии с видом работ, - куратор работ.

Приложения:

1. Дефектная ведомость на ремонт схем КИПиА в цехах №№ 1, 2, 3.

Инициатор закупки:

Главный метролог

А.М. Дмитриев

Технический директор

С.Е. Лосев