

Утверждаю:

Технический директор

А.М. Дмитриев

«07» 02 2023г

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 55/23

Наименование работ: Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: Омская область, г.Омск, ул.Пранова, д.7, литера А., Ремонтно-отделочные работы

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул.Пранова, 7

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечания
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Кровля</b>					
Демонтаж					
1	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	4,85	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,85	
3	ТЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	4,85	
4	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	4,85	
5	ТЕР12-01-017-01 всего 50 мм	Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,85	
6	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм)	100 м2 стяжки	4,85	
7	ТЕРр58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м2 покрытия кровли	4,85	
8	ТЕР12-01-017-01 всего 10 мм	Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,85	
9	ТЕР12-01-017-02 до 10 мм	Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	-4,85	
10	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,744	
11	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	74,4	
12	ТССЦпг-01-01-01-021	Погрузка при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	74,4	
13	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	74,4	
Устройство кровельного ограждения					
14	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,8679	
15	Пост. Заказ.	Ограждение кровельное комбинированное Техноколь ККО/СК/1200-2, 3метра	компл.	29	
Переходной бортик и опорные стаканы вентшахт					
16	ТЕР06-01-082-19	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150	100 м3 раствора	0,013	
17	ТЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м	1 м3 кладки	0,1	
18	Пост. Заказ.	Кирпич керамический ГОСТ 530-2012 КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50	шт	40	
19	ТЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	5,5	
20	Пост. Заказ.	БЛОК КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КСР-ПР-39-75-F100-2400 ГОСТ 6133-99	шт	395	

21	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,045	
22	Пост. Заказ.	Сетка кладочная 50x50мм (2x0,38м) d=4мм	шт	16	
23	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,11	
24	Пост. Заказ.	Лист оцинкованный 0,7x1250x2500	т	0,06	
Устройство кровли					
25	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	4,99	
26	Пост. Заказ.	Техноэласт ЭПП	м2	579	
27	ТЕР26-01-037-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху(300 мм)	1 м3 изоляции	146	
28	Пост. Заказ.	Пенополистирол экструдированный Технониколь Carbon prof (100мм)	м3	142	
29	Пост. Заказ.	Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистерола	бал.	135	
30	ТЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен(100мм)	100 м2 поверхности	0,2	
31	Пост. Заказ.	Пенополистирол экструдированный Технониколь Carbon prof (100мм)	м3	2,2	
32	ТЕР15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	
33	Пост. Заказ.	Сетка штукатурная металлическая, ячейка 10x10мм	м2	22	
34	ТЕР06-01-082-19	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150	100 м3 раствора	0,01	
35	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляция	4,85	
36	Пост. Заказ.	Пароизоляционная пленка для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ ТУ 5774-001-94384219-2007	м2	558	
37	ТЕР12-01-017-01 40 мм	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,85	
38	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	4,85	
39	Пост. Заказ.	Раствор цементно-песчаный М150/Ф100 стяжка	м3	21	
40	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,95	
41	Пост. Заказ.	Сетка кладочная 100x100x4	т	0,95	
42	ТССЦ-204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0,95	
43	ТЕР12-01-028-02	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	100 м2 кровли	4,85	
44	Пост. Заказ.	Мембрана ПВХ Logicroof V-GR 1,8мм	м2	558	
45	Пост. Заказ.	Мембрана-ПВХ Logicroof V-SR 1,5мм	м2	3	
46	Пост. Заказ.	Геотекстиль термоскрепленный Технониколь ПЭТ 300 (300г/м2)	м2	534	
47	Пост. Заказ.	Держатель круглый тарельчатый ТН (1/С) ф50	шт	2000	
48	ТЕР12-01-029-02	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м примыканий	0,22	
49	Пост. Заказ.	Геотекстиль термоскрепленный Технониколь ПЭТ 300 (300г/м2)	м2	20	
50	Пост. Заказ.	Мембрана ПВХ Logicroof V-GR 1,8мм	м2	20	
51	Пост. Заказ.	Мембрана-ПВХ Logicroof V-SR 1,5мм	м2	2	

52	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,52	
53	Пост. Заказ.	Лист ПВХ-металл LOGICROOF Технониколь толщ. – 1,3 мм (0,6 мм – металл, 0,7 мм – ПВХ покрытие).	м2	52	

#### Раздел 2. Зонты для вентшахт (4шт)

54	ТЕРм38-01-006-02 <i>прим.</i>	Изготовление металлоконструкций Зонтов вентшахт	1 т конструкций	0,223	
55	Пост. Заказ.	Уголок 100х8 ГОСТ 8509-93	т	0,159	
56	Пост. Заказ.	Труба профильная 40х40х2 ст3	т	0,02	
57	Пост. Заказ.	Уголок 63х63х5 ст3	т	0,057	
58	ТЕР46-02-005-01	Монтаж: металлоконструкций покрытия	1 т монтируемых конструкций	0,223	
59	Пост. Заказ.	Арматура 12 А500С 11,7 м	т	0,007	
60	ТЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0,1	
61	Пост. Заказ.	Профилированный лист НС35-1000-0,7 цинк	м2	10	
62	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	

#### Раздел 3. Устройство водосточной системы

63	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,3	
64	Пост. Заказ.	Желоб водосточный D125х3000 белый	шт	10	
65	Пост. Заказ.	Заглушка желоба D125 белая	шт	2	
66	Пост. Заказ.	Держатель желоба ф125мм	шт	82	
67	Пост. Заказ.	Соединитель желоба D125	шт	13	
68	Пост. Заказ.	Решетка желоба защитная ТН ПВХ D125/82 мм, 0,6м	шт	51	
69	ТЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных	1 воронка	3	
70	Пост. Заказ.	Воронка выпускная D125/100 белая	шт	3	
71	ТЕР12-01-009-01 <i>применит.</i>	Устройство труб: настенных	100 м желобов	0,36	
72	Пост. Заказ.	Труба водосточная D100х3000 белая	шт	12	
73	Пост. Заказ.	Держатель трубы D100 под кирпич белый	шт	27	
74	Пост. Заказ.	Колено трубы ф100х60град.	шт	6	
75	Пост. Заказ.	Отмет ф100мм ПЭ RAL 9003 белый	шт	3	

#### Раздел 4. Усиление плит покрытия.

КР-2 (9шт); КР-3 (2шт); КР-4 (1шт)

76	ТЕРм38-01-006-02 <i>прим./КР-2, КР-3, КР-4</i>	Изготовление закладных деталей	1 т конструкций	0,158	
77	Пост. Заказ.	Арматура А500С ф 20	т	0,145	
78	Пост. Заказ.	Полоса стальная 6х15 ГОСТ 103-2006	т	0,018	
79	Пост. Заказ.	Арматура А500С ф8	т	0,004	
80	Пост. Заказ.	Арматура 6 А I	т	0,001	

ПП-2,1, ПП-2,2 (1 шт); ПП-3,1, ПП-3,2 (1 шт); ПП-4 (1шт); ПП-5 (1шт)

81	ТЕРр53-22-1 <i>Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций</i>	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	100 м стоек	0,54	
82	ТЕР31-01-066-01 <i>применит.</i>	Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм	100 м шва	0,42	
83	ТЕР06-01-015-07 <i>КР3+КР4+хомуты</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,021	
84	Пост. Заказ. <i>хомуты</i>	Арматура 8 А I	т	0,005	
85	Пост. Заказ. <i>хомуты</i>	Арматура 6 А I	т	0,011	

86	ТЕР06-01-015-08 КР-2+хомуты	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,174	
87	Пост. Заказ. хомуты	Арматура 12 А I (пруток)	т	0,011	
88	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,03	
89	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,52	
90	Пост. Заказ.	Бетон В15 W6 F75	м3	0,54	
91	ТЕРр53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	100 м2 стен	0,2	
Устройство отверстий в перекрытиях					
92	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	0,22	
93	ТЕР26-02-023-01 Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	1 м3 нагнетенного раствора	0,1	
94	Пост. Заказ.	Пена противопожарная 850мл	шт	2	
<b>Раздел 5. Отделочные работы.</b>					
Лестничная клетка в помещении 102,201,301, потолок					
Демонтаж					
95	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,27	
подготовка поверхностей под отделку					
96	ТЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,27	
97	Пост. Заказ.	Грунтовка-пропитка Боларс Антиплесень	кг	2,8	
98	ТЕР15-04-044-01	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную Кальматроном (применительно, потолков)	100 м2 поверхности	0,27	
99	Пост. Заказ.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая «Кальматрон»	кг	85	
100	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,33	
101	Пост. Заказ.	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	74	
102	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	4	
103	Пост. Заказ.	Краска водоземлюльсионная для потолков белая	кг	44	
Лестничные клетки, стены и перегородки					
Очистка					
104	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	124	
105	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,06	
Подготовка поверхностей под отделку					
106	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	3,06	
107	Пост. Заказ.	Грунтовка-пропитка Боларс Антиплесень	кг	61	
108	ТЕР15-04-044-01	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную Кальматроном	100 м2 поверхности	3,06	
109	Пост. Заказ.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая «Кальматрон»	кг	979	
110	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,06	
111	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	8	
112	Пост. Заказ.	Штукатурка гипсовая Волма-слой	кг	2966	
113	ТЕР15-04-049-08 применит. КОРОЕД	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат XL вручную	100 м2 отделяваемой поверхности	3,06	

114	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	6	
115	Пост. Заказ.	Штукатурка Ceresit СТ 35 2,5 мм "короед" под окраску	кг	826	
116	ТЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	3,06	
117	Пост. Заказ.	Краска вододисперсионная интерьерная св-бежевый	кг	50	
118	ТЕРр62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
119	Пост. Заказ.	Краска ПФ-115 зеленая	кг	4	
120	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
121	Пост. Заказ.	Краска для радиаторов отопления зеленая	кг	2	
Лестничные клетки, полы					
Демонтаж					
122	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,27	
Монтаж					
123	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см	100 м2 покрытия	0,27	
124	Пост. Заказ.	Бетонконтакт СТ 19 морозостойкий (15кг)	шт	1	
125	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,36	
126	Пост. Заказ.	Керамогранит 300х300 бежевый соль-перец	шт	355	
127	Пост. Заказ.	Клей для плитки Unis 2000 25 кг	шт	18	
128	ТЕРр62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
129	Пост. Заказ.	Краска для пола ПФ-266 кр-коричневая	кг	4	
Отверстия №5, 2 шт					
130	ТЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	1 т	0,163	
131	Пост. Заказ.	Швеллер 14 ст3	т	0,149	
132	Пост. Заказ.	Шпилька резьбовая М16х1000	шт	9	
133	Пост. Заказ.	Гайка М 16	шт	56	
134	Пост. Заказ.	Шайба М16 оц	шт	56	
135	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкция: из кирпича	1 м3	0,0875	
136	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
137	ТЕР26-02-023-01	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом типа Макрофлекс FR77 (применительно)	1 м3 нагнетенного раствора	0,038	
138	Пост. Заказ.	Пена противопожарная 850мл	шт	1	
<b>Раздел 6. Усиление плит перекрытия</b>					
КР-1 (1шт); КР-2 (17шт)					
139	ТЕРм38-01-006-02	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	0,292	
140	Пост. Заказ.	Арматура А500С ф 20	т	0,27	
141	Пост. Заказ.	Полоса стальная 6х15 ГОСТ 103-2006	т	0,04	
ПП-1 (1шт); ПП-2,1, ПП-2,2 (2 шт); ПП-3,1, ПП-3,2 (2 шт); ПП-4 (1шт)					
142	ТЕРр53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	100 м стоек	1,08	
143	ТЕР31-01-066-01 <i>применит.</i>	Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм	100 м шва	0,92	
144	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,331	
145	Пост. Заказ.	Арматура 12 А I (пруток)	т	0,021	
146	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	
147	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1,11	
148	Пост. Заказ.	Бетон В15 W6 F75	м3	1,15	

149	ТЕРр53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	100 м2 стен	0,5	
<b>Раздел 7. Устройство отверстий в перекрытиях</b>					
150	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	0,77	
151	ТЕР26-02-023-01 <i>применит.</i>	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	1 м3 нагнетенного раствора	0,332	
152	Пост. Заказ.	Пена противопожарная 850мл	шт	4	
<b>Раздел 8. Уборка мусора после пробивки отверстий</b>					
153	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,03	
154	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	3	
155	ТССЦпг-01-01-01-021	Погрузка при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	3	
156	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	3	
<b>Раздел 9. 1 этаж</b>					
Демонтаж					
157	ГЭСНр63-15-2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,0216	
158	ТЕРр63-10-1 <i>применит.</i>	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,21582	
159	ТЕР46-02-009-02 <i>применит.</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	7,27	
160	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	3,38	
161	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,141	
162	ТЕРр63-10-2 <i>прим. с каркасом</i>	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2 облицовки	0,0864	
163	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,048	
164	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2 покрытия	1,87	
165	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,66	
Монтаж, стены					
166	ТЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1621	
167	Пост. Заказ.	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	21	
168	Пост. Заказ.	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	39	
169	Пост. Заказ.	Листы гипсоволокнистые ГКЛ КНАУФ 12,5 мм	м2	18	
170	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,27	
171	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	11	
172	Пост. Заказ.	Штукатурка гипсовая Волма-слой	кг	7052	
173	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,27	
174	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	10	
175	ТЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,27	
176	Пост. Заказ.	ГТ-53 Шпателька полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	211	
177	ТЕР15-04-049-08 <i>применит.</i>	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат XL вручную	100 м2 отделяемой поверхности	1,9	
178	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	3	
179	Пост. Заказ.	Штукатурка Ceresit СТ 35 2,5 мм "короед" под окраску	кг	513	

180	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5,23	
181	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	7	
182	ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	5,23	
183	Пост. Заказ.	Обои флизелиновые под покраску	м2	600	
184	Пост. Заказ.	Клей для обоев Kleo ULTRA 50	шт	11	
185	ТЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	7,13	
186	Пост. Заказ.	Краска водоземulsionная интерьерная св-бежевая	кг	48	
187	Пост. Заказ.	Краска водоземulsionная интерьерная св-зеленая	кг	131	
Монтаж, потолки					
188	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0432	
189	Пост. Заказ.	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	2,4	
190	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	1	
191	Пост. Заказ.	Краска водоземulsionная для потолков белая	кг	1,5	
192	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,91	
193	Пост. Заказ.	Плита потолочная Байкал 600x600x12мм	шт	531	
194	Пост. Заказ.	Профиль потолочный типа Армстронг белый 3,7м	шт	44	
195	Пост. Заказ.	Профиль потолочный типа Армстронг белый 1,2м	шт	268	
196	Пост. Заказ.	Профиль потолочный типа Армстронг белый 0,6м	шт	268	
197	Пост. Заказ.	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	48	
198	Пост. Заказ.	Европодвес 0,5м	шт	134	
Монтаж, полы					
199	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,0483	
200	Пост. Заказ.	Бетонконтакт СТ 19 морозостойкий (15кг)	шт	1	
201	Пост. Заказ.	Керамогранит 300x300 бежевый соль-перец	шт	59	
202	Пост. Заказ.	Клей для плитки Unis 2000 25 кг	шт	5	
203	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	1,87	
204	Пост. Заказ.	Линолеум Sprint PRO Торонто 1 (3м)	м2	190	
205	Пост. Заказ.	Клей для сварки линолеума "Sintex H-44" 100 мл	шт	5	
206	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,144	
207	Пост. Заказ.	Порог алюминиевый 900мм	шт	16	
208	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,44	
209	Пост. Заказ.	Плинтус с каналом Дуб античный	м	145	
210	Пост. Заказ.	Соединитель для пластикового плинтуса Дуб античный	шт	58	
211	Пост. Заказ.	Заглушка плинтуса левая Дуб античный	шт	16	
212	Пост. Заказ.	Заглушка плинтуса правая Дуб античный	шт	16	
213	Пост. Заказ.	Угол внутренний для пвх плинтуса Дуб античный	шт	44	
214	Пост. Заказ.	Угол наружный для пвх плинтуса Дуб античный	шт	14	
Монтаж, двери					
215	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,13	
216	Пост. Заказ.	ДГ1 810x2100Л Блок дверной цвет дуб белёный в комплекте с коробкой и порогом, наличниками с одной стороны. Комплект фурнитуры: ручка, замок ключ-задвижка, петли - цвет бронза.	компл.	1	

217	Пост. Заказ.	ДГ2 810x2100П Блок дверной цвет дуб белёный в комплекте с коробкой и порогом, наличниками с одной стороны. Комплект фурнитуры: ручка, замок ключ-задвижка, петли - цвет бронза.	компл.	1	
218	Пост. Заказ.	ДГ3 910x2100Л Блок дверной цвет дуб белёный в комплекте с коробкой без порога, наличниками с одной стороны. Комплект фурнитуры: ручка, замок ключ-ключ, петли - цвет бронза.	компл.	4	
219	Пост. Заказ.	ДГ4 910x2100П Блок дверной цвет дуб белёный в комплекте с коробкой без порога, наличниками с одной стороны. Комплект фурнитуры: ручка, замок ключ-ключ, петли - цвет бронза.	компл.	1	
220	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,047	
221	Пост. Заказ.	ДО1 910x2600П Блок дверной ПВХ белый остекленный, заполнение 32мм. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли - цвет белый.	компл.	1	
222	Пост. Заказ.	ДО2 910x2600Л Блок дверной ПВХ белый остекленный, заполнение 32мм. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли - цвет белый.	компл.	1	
223	Пост. Заказ.	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 850мл	шт	5	
<b>Раздел 10. 2 этаж, демонтаж</b>					
Демонтаж полов и потолков перед пробивкой отверстий					
224	ГЭСНр63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,0576	
225	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,0072	
226	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,0504	
227	ТЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	0,078	
Восстановление потолков и полов после пробивки отверстий					
228	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,041	
229	Повт исп.	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2	4,223	
230	ТЕРр57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	100 м2 пола	0,041	
231	Повт исп.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,1722	
232	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,037	
233	Повт. исп.	Линолеум поливинилхлоридный	м2	3,774	
234	ТЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плитуса	0,047	
235	Повт. исп.	Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	4,747	
Стены					
236	ТЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1951	
237	Пост. Заказ.	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	24	
238	Пост. Заказ.	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	45	
239	Пост. Заказ.	Листы гипсоволокнистые ГКЛ КНАУФ 12,5 мм	м2	24	
240	ТЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	7,87	
241	Пост. Заказ.	GT-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	71	
242	Пост. Заказ.	Обои флизелиновые под покраску	м2	881	
243	Пост. Заказ.	Клей для обоев Kleo ULTRA 50	шт	16	
244	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,87	
245	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	10	



246	ТЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	7,87	
247	Пост. Заказ.	Краска вододисперсионная интерьерная св-зеленая	кг	197	
<b>Раздел 11. 3 этаж</b>					
Демонтаж					
248	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	7,56	
249	ГЭСНр63-15-1 <i>прим.</i>	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	0,2572	
250	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	3,93	
251	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,14	
252	ТЕРр53-1-4 <i>прим.</i>	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2 стен	0,38615	
253	ТЕР15-01-051-01 <i>применит./демон таж</i>	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки в помещениях площадью: до 10 м2	100 м2 облицовки	0,8266	
254	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,048	
255	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	2,35	
256	ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,66	
257	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,175	
258	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,09	
Монтаж, стены					
259	ТЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,227	
260	Пост. Заказ.	Профиль направляющий ПН-4 50/40/0,6	м	30	
261	Пост. Заказ.	Профиль стоечный ПС-4 50/50/0,6	м	54	
262	Пост. Заказ.	Листы гипсоволокнистые ГКЛ КНАУФ 12,5 мм	м2	27	
263	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	7,96	
264	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	12	
265	Пост. Заказ.	Штукатурка гипсовая Волма-слой	кг	7721	
266	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,96	
267	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	10	
268	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,55	
269	Пост. Заказ.	ГТ-53 Шпатлевка полимерная ФИНИШНАЯ Геркулес	кг	219	
270	ТЕР15-04-049-08 <i>применит.</i>	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат XL вручную	100 м2 отделяемой поверхности	1,51	
271	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	20	
272	Пост. Заказ.	Штукатурка Ceresit СТ 35 2,5 мм "короед" под окраску	кг	408	
273	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,96	
274	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	12	
275	ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	6,04	
276	Пост. Заказ.	Обои флизелиновые под покраску	м2	695	

277	Пост. Заказ.	Клей для обоев Kleo ULTRA 50	шт	12	
278	ТЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	7,55	
279	Пост. Заказ.	Краска водоэмульсионная интерьерная св-бежевая	кг	38	
280	Пост. Заказ.	Краска водоэмульсионная интерьерная св-зеленая	кг	151	
281	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,41	
282	Пост. Заказ.	Плитка облицовочная Кавказ 200x300 мм. "ВКЗ" серый	шт	750	
283	Пост. Заказ.	Клей для плитки Unis 2000 25 кг	шт	23	
284	Пост. Заказ.	Затирка Ceresit CE 33 манхетен	кг	6	
Монтаж, потолки					
285	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	2,4	
286	Пост. Заказ.	Плита потолочная Байкал 600x600x12мм	шт	667	
287	Пост. Заказ.	Профиль потолочный типа Армстронг белый 3,7м	шт	56	
288	Пост. Заказ.	Профиль потолочный типа Армстронг белый 1,2м	шт	336	
289	Пост. Заказ.	Профиль потолочный типа Армстронг белый 0,6м	шт	336	
290	Пост. Заказ.	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	80	
291	Пост. Заказ.	Европодвес 0,5м	шт	168	
Монтаж, полы					
292	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,0483	
293	Пост. Заказ.	Бетонконтакт СТ 19 морозостойкий (15кг)	шт	1	
294	Пост. Заказ.	Керамогранит 300x300 бежевый соль-перец	шт	59	
295	Пост. Заказ.	Клей для плитки Unis 2000 25 кг	шт	5	
296	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	2,35	
297	Пост. Заказ.	Линолеум Sprint PRO Торонто 1 (3м)	м2	240	
298	Пост. Заказ.	Клей для сварки линолеума "Sintex H-44" 100 мл	шт	7	
299	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,144	
300	Пост. Заказ.	Порог алюминиевый 900мм	шт	16	
301	ТЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плитуса	2,4	
302	Пост. Заказ.	Плитус с к/каналом Дуб античный	м	242,5	
303	Пост. Заказ.	Соединитель для пластикового плитуса Дуб античный	шт	96	
304	Пост. Заказ.	Заглушка плитуса левая Дуб античный	шт	28	
305	Пост. Заказ.	Заглушка плитуса правая Дуб античный	шт	28	
306	Пост. Заказ.	Угол внутренний для пвх плитуса Дуб античный	шт	57	
307	Пост. Заказ.	Угол наружный для пвх плитуса Дуб античный	шт	34	
Монтаж, двери					
308	ТЕР10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,13	
309	Пост. Заказ.	ДГ1 810x2100Л Блок дверной цвет дуб белёный в комплекте с коробкой и порогом, наличниками с одной стороны. Комплект фурнитуры: ручка, замок ключ-задвижка, петли - цвет бронза.	компл.	1	
310	Пост. Заказ.	ДГ2 810x2100П Блок дверной цвет дуб белёный в комплекте с коробкой и порогом, наличниками с одной стороны. Комплект фурнитуры: ручка, замок ключ-задвижка, петли - цвет бронза.	компл.	1	
311	Пост. Заказ.	ДГ3 910x2100Л Блок дверной цвет дуб белёный в комплекте с коробкой без порога, наличниками с одной стороны. Комплект фурнитуры: ручка, замок ключ-ключ, петли - цвет бронза.	компл.	4	

312	Пост. Заказ.	ДГ4 910x2100П Блок дверной цвет дуб белёный в комплекте с коробкой без порога, наличниками с одной стороны. Комплект фурнитуры: ручка, замок ключ-ключ, петли - цвет бронза.	компл.	1	
313	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,047	
314	Пост. Заказ.	ДО1 910x2600П Блок дверной ПВХ белый остекленный, заполнение 32мм. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли - цвет белый.	компл.	1	
315	Пост. Заказ.	ДО2 910x2600Л Блок дверной ПВХ белый остекленный, заполнение 32мм. Комплект фурнитуры: нажимной гарнитур, замок ключ-задвижка, доводчик, петли - цвет белый.	компл.	1	
316	Пост. Заказ.	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 850мл	шт	5	
Монтаж, сантехника					
317	ТЕРр65-6-14	Смена: унитазов	100 приборов	0,01	
318	Пост. Заказ.	Унитаз Сантек Анимо, бачок с кнопкой, сиденье дюропласт	компл.	1	
319	ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	100 приборов	0,01	
320	Пост. Заказ.	Раковина керамическая Сантек Анимо 40 см	компл.	1	
321	Пост. Заказ.	Пьедестал для раковины керамической Сантек Анимо	компл.	1	
322	Пост. Заказ.	Смеситель для раковины CALORIE горизонт.установка	компл.	1	
<b>Раздел 12. Цокольные работы</b>					
323	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,27	
324	Пост. Заказ.	Лист оцинкованный с полимерной покраской по RAL 7004, толщина 0,7мм	т	0,147	
<b>Раздел 13. Отмостка</b>					
устройство отмостки					
325	ТЕР09-08-002-06	Демонтаж- заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 панелей	0,1	
326	ТЕР09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 панелей	0,1	
327	ТЕР01-02-111-01	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм	100 пней	0,03	
328	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,06	
329	ТЕР06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,012	
330	Пост. Заказ.	Сетка кладочная 100x100x4	т	0,012	
331	Пост. Заказ.	Бетон В25W8F200	м3	1,22	
332	ТЕР10-01-052-04	Устройство: козырьков	1 м2 горизонтальной проекции	3	
333	Пост. Заказ.	Профилированный лист НС35-1000-0,7 цинк	м2	3	
334	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1,63	
335	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,033	
336	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,032	
337	Пост. Заказ.	Сетка кладочная 100x100x4	т	0,032	
338	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2,44	
339	Пост. Заказ.	Бетон В25W8F200	м3	2,5	
340	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,07	
341	Пост. Заказ.	Сетка кладочная 100x100x4	т	0,014	
342	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,07	

343	Пост. Заказ.	Бетонконтакт СТ 19 морозостойкий (15кг)	шт	1	
344	ТЕР06-01-082-19	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150	100 м3 раствора	0,003	
345	ТЕР15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07	
346	ТЕР15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07	
347	Пост. Заказ.	Грунтовка глубокого проникновения 10л ЦЕРЕЗИТ СТ-17	шт	1	
348	Пост. Заказ.	Штукатурка Ceresit СТ 35 2,5 мм "короед" под окраску	кг	25	
349	ТЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	
350	Пост. Заказ.	Краска водоэмульсионная фасадная серая	кг	5	
351	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5	
352	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	5	
<b>Раздел 14. Входные группы</b>					
Вход №1. Козырёк, демонтаж					
353	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,0006	
354	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,04	
355	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,064	
Вход №1 . Козырёк					
356	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,0248	
357	ТЕР12-01-017-02 <i>всего 20 мм</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,0248	
358	ТЕР06-01-082-19	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150	100 м3 раствора	0,001	
359	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,005	
360	Пост. Заказ.	Сетка кладочная 100x100x4	т	0,005	
361	ТЕР12-01-028-02	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	100 м2 кровли	0,0248	
362	Пост. Заказ.	Мембрана ПВХ Logicroof V-GR 1,8мм	м2	3	
363	Пост. Заказ.	Геотекстиль термоскрепленный Технониколь ПЭТ 300 (300г/м2)	м2	3	
364	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,017	
365	Пост. Заказ.	Лист ПВХ-металл LOGICROOF Технониколь толщ. – 1,3 мм (0,6 мм – металл, 0,7 мм – ПВХ покрытие).	м2	1,7	
Вход №2. Козырёк					
366	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,0248	
367	ТЕР12-01-017-02 <i>всего 20 мм</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,0248	
368	ТЕР06-01-082-19	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 150	100 м3 раствора	0,001	
369	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,005	
370	Пост. Заказ.	Сетка кладочная 100x100x4	т	0,005	
371	ТЕР12-01-028-02	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона	100 м2 кровли	0,0248	
372	Пост. Заказ.	Мембрана ПВХ Logicroof V-GR 1,8мм	м2	3	

373	Пост. Заказ.	Геотекстиль термоскрепленный Технониколь ПЭТ 300 (300г/м2)	м2	3	
374	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,017	
375	Пост. Заказ.	Лист ПВХ-металл LOGICROOF Технониколь толщ. – 1,3 мм (0,6 мм – металл, 0,7 мм – ПВХ покрытие).	м2	1,7	

Материалы

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Составил: Гл. спец. по кап. стр-ву

Ансимов А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО

Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

