

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 29/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинетов №13,14 ЛКК

Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел №1. Стены.				
Демонтажные работы .				
1	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,025	
2	(Демонтаж ПВХ панелей с разборкой каркаса)	100 м2 облицовки	0,65	
3	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,71	
Отделочные работы.				
4	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,39	
5	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм КНАУФ	шт	50	Материал заказчика
6	Профиль ПН 40x50 КНАУФ	шт	57	Материал заказчика
7	Профиль ПП 50x50 КНАУФ	шт	105	Материал заказчика
8	Грунтовка Ceresit CT17 , расход 0,2 кг/м2	кг	27,8	Материал заказчика
9	Волна шов	кг	40	Материал заказчика
10	Лента бумажная	м	100	Материал заказчика
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,39	
12	Керамическая плитка настенная	м2	141,78	Материал заказчика
13	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2	кг	903,5	Материал заказчика
14	Затирка для швов Ceresit CE 33 (расход 0,3 кг/м2)	кг	41,7	Материал заказчика
15	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,27	
16	Уголок наружный Aluprof 0.9x270 см цвет серебро L=2,7м	шт	10	Материал заказчика
17	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	100 шт	0,08	
18	Решетка ПВХ 0,6x1,2м белая	шт	4	Материал заказчика
19	Решетка переточная ERA 480x100 мм алюминиевая белая	шт	4	Материал заказчика
Раздел №2. Пол.				
Демонтажные работы				
20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,6	
Отделочные работы.				
21	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,6	толщина до 20мм
22	Грунтовка Ceresit CT19 , расход 0,5 кг/м2	кг	30	Материал заказчика
23	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	2040	Материал заказчика
24	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,6	
25	Керамогранит	м ²	61,2	Материал заказчика
26	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт , расход 6,5 кг/м2	кг	390	Материал заказчика
27	Затирка для швов Ceresit CE 33 Расход 0,3 кг/м2	кг	18	Материал заказчика
Раздел №3. Дверной блок				
Демонтажные работы .				
28	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0378	
Отделочные работы.				
29	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378	
30	Дверь ПВХ входная 3-х камер. 960x2060*мм(коробка), 900x2000мм(полотно), цвет "темный дуб", правое открывание, замок "Ключ-завертка". Глухая.	шт	2	Материал заказчика
31	Наличник ПВХ , цвет "темный дуб"	м	10	Материал заказчика
32	Пена монтажная 800мл	шт	2	Материал заказчика
Раздел №4. Прочие работы				
33	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10	
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	10	

Примечание: Ремонт будет выполняться в действующем административно-бытовой помещении. Размеры дверных коробок со * могут отличаться, в зависимости от толщины профиля.

Материалы

Основные: _____ Заказчика
Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

Подрядчик

Составил: _____ Вед. спец. по стр-ву _____ С.Ю. Бутаков
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ И.О. Начальника СО _____ И.А. Дзюинн
(должность, подпись, расшифровка)