

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 180/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений корпуса №112 цеха №12
Инвентарный номер №00.00019570

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Стены				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,3	душевые
2	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	100 м2 облицовки	5,85	
3	Разборка облицовки стен: из панелей мдф	100 м2 облицовки	0,66	
4	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,06	с сохранением.
5	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,084	
6	Радиатор отопления с кронштейнами	шт	6	повторное использование
10	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,3	душевые
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	1,3	
12	Грунтовка Ceresit СТ19 10 л, расход 0,5 кг/м2	кг	65	Материал подрядчика
13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3	
14	Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement, расход 54 кг/м2	кг	7020	Материал подрядчика
15	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одиночному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	4,7	
16	Профиль направляющий ПН 50x40x3000 мм Кнауф	шт	110	Материал подрядчика
17	Профиль стоечный ПС 50x50x3000 мм Кнауф	шт	1076	Материал подрядчика
18	Подвес прямой для ПП 60x27, 120мм Кнауф	шт	3500	Материал подрядчика
19	Влагостойкий гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм (3м2/шт)	шт	157	Материал подрядчика
20	Гипсовая шпаклевка Кнауф Фуген (расход 0,25кг/м2)	кг	118	Материал подрядчика
21	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	94	Материал подрядчика
22	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	6	
23	Керамическая плитка настенная Unitle Life Лейла 25x40 см	м2	612	Материал подрядчика
24	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2	кг	3900	Материал подрядчика
25	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) расход 0,2 кг/м2	кг	120	Материал подрядчика
26	Гидроизоляция обмазочная	100 м2 покрытия	1,2	
27	Пенетрон, расход 1 кг/м2	кг	120	Материал подрядчика
33	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	9	
34	Коробка распаячная ПВХ 100x100	шт	18	Материал подрядчика
35	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	500	Материал подрядчика
36	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	300	Материал подрядчика
37	Кабель ВВГнг 4x4	м	100	Материал подрядчика
38	Смена: розеток	100 шт.	0,12	
39	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	12	Материал подрядчика
40	Розетка Schneider Electric Blanca двойная с заземлением с защитными шторками с крышкой влагозащитная IP44 антрацит	шт	12	Материал подрядчика
41	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,15	
42	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	15	Материал подрядчика
43	Выключатель Schneider Electric Blanca двухклавишный с индикацией антрацит	шт	15	Материал подрядчика
44	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,05	
45	Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм	шт	5	
46	Выключатель Schneider Electric Blanca одноклавишный с индикацией антрацит	шт	5	
47	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	
48	Щит ЩРВ-18 IP 31 100Ax25A	шт	4	Материал подрядчика
49	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	64	

50	Автоматический выключатель ВА47-100 С-63А 3Р 400 В	шт	4	Материал подрядчика
51	Автоматический выключатель ВА101-1/16 230В 50Гц	шт	32	Материал подрядчика
52	Автоматический выключатель ВА101-1/25 230В 50Гц	шт	28	Материал подрядчика
53	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	2	
54	Кабель-канал 10х15мм	м	100	Материал подрядчика
55	Кабель-канал 20х40мм	м	100	Материал подрядчика
56	Установка радиаторных решеток	100 шт. изделий	0,3	
57	Решетка МДФ радиаторная 1200х600	шт	30	Материал подрядчика
58	Установка деревянных конструкций каркасов: перегородок из брусков	1 м3 древесины в конструкции	0,94	
59	Бруски деревянные 50х50мм	м3	1	Материал подрядчика
60	Подвес прямой для ПП 60х27, 120мм Кнауф	шт	100	Материал подрядчика
61	Установка люков сантехнических	1 решетка	30	
62	Люк сантехнический ревизионный ПВХ 30х30см	шт	30	Материал подрядчика
Пол.				
	Гидроизоляция обмазочная	100 м2 покрытия	0,45	
	Пенетрон , расход 1 кг/м2	кг	45	Материал подрядчика
53	Сверление отверстий: отверстий в бетонном перекрытии электроперфоратором диаметром до 150 мм/ глубиной до 200мм	100 отверстий	0,1	
55	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	3,35	
66	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	3,35	Разделки -290м2, душевые-37м2, туалеты-8м2
67	Грунтовка Ceresit СТ19 10 л, расход 0,5 кг/м2	кг	167,5	Материал подрядчика
68	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,9	толщина до 20мм
69	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	9860	Материал подрядчика
70	Грунтовка Ceresit СТ19 10 л, расход 0,5 кг/м2	кг	145	Материал подрядчика
71	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	3,35	
72	Керамогранит Cersanit Motley темно-серый 29,8х29,8 см	м ²	341,7	Материал подрядчика
73	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт , расход 6,5 кг/м2	кг	2177,5	Материал подрядчика
74	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) расход 0,2 кг/м2	кг	67	Материал подрядчика
75	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2	кг	67	Материал подрядчика
Потолок				
76	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	100 м2	3,9	
84	Монтаж ПВХ панелей	100 м2 поверхности обшивки	3,9	
85	Профиль потолочный ПП 60х27мм	шт	520	Материал подрядчика
86	Профиль направляющий ПН 27х28мм	шт	220	Материал подрядчика
87	Подвес прямой 125х60мм	шт	200	Материал подрядчика
88	Панель пластиковая	м2	429	Материал подрядчика
89	Плинтус для панелей ПВХ	м	320	Материал подрядчика
90	Профиль стыковочный для панелей ПВХ	м	80	Материал подрядчика
91	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 6	100 шт.	1,05	
92	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	25	Материал подрядчика
93	Светильник промышленный светодиодный пылевлагозащищенный Айсберг 40W, 5000Lm, IP65	шт	80	Материал подрядчика
94	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм2 24А 450V с пастой	шт	600	
95	Ввод кабельный M20х1,5 латунный d кабеля 6-12 мм zeta 30117	шт	80	Материал подрядчика
96	Установка люков сантехнических	1 решетка	18	
97	Люк сантехнический ревизионный ПВХ 30х30см	шт	18	Материал подрядчика
Прочие работы				
98	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20	
99	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	20	

Материалы

Основные: _____ Подрядчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

Подрядчик

Составил: Вед. спец. по стр-ву _____ Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____ Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)