

ОСМ

Утверждаю:
 Технический директор
 Волгоградского филиала
 ООО «Омсктехуглерод»
 Д.А. Мещеряков ✓
 « 05 » 04 2022г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 16
 Создание объекта «Рукавный фильтр ФР-700 системы аспирации №8».
 Антикоррозийная защита ФР-700 и площадок обслуживания ✓

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика ✓	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Антикоррозийная защита фильтра ФР-700 ✓							
1	Очистка абразивным порошком (фракцией 0,5-2,5) сплошных внутренних поверхностей фильтра ✓	м ² ✓	212,6 ✓	Подрядчик	Абразивный порошок (фракция 0,5-2,5) ✓	тн ✓	3,827 ✓
2	Очистка абразивным порошком (фракцией 0,5-2,5) внутренних решетчатых поверхностей фильтра ✓	м ² ✓	24 ✓	Подрядчик	Абразивный порошок (фракция 0,5-2,5) ✓	тн ✓	0,48 ✓
3	Обеспыливание сплошных внутренних поверхностей фильтра ✓	м ² ✓	212,6 ✓	Подрядчик			
4	Обеспыливание внутренних решетчатых поверхностей фильтра ✓	м ² ✓	24 ✓	Подрядчик			
5	Обезжиривание сплошных внутренних поверхностей фильтра ✓	м ² ✓	212,6 ✓	Подрядчик	Растворитель Р-4 ✓	кг ✓	70,2 ✓
6	Обезжиривание внутренних решетчатых поверхностей фильтра ✓	м ² ✓	24 ✓	Подрядчик	Растворитель Р-4 ✓	кг ✓	7,9 ✓
7	Окраска сплошных внутренних поверхностей фильтра (2 слоя) ✓	м ² ✓	212,6 ✓	Подрядчик	Эмаль КО-814 ✓	кг ✓	68 ✓
8	Окраска внутренних решетчатых поверхностей фильтра (2 слоя) ✓	м ² ✓	24 ✓	Подрядчик	Эмаль КО-814 ✓	кг ✓	8,4 ✓

6 мая



Раздел 2. Окраска металлоконструкций площадок обслуживания ✓							
9	Обеспыливание решетчатых наружных поверхностей металлоконструкций площадок фильтра аспирации Н=10м ✓	м ² ✓	254,4 ✓	Подрядчик			
10	Обезжиривание решетчатых наружных поверхностей металлоконструкций площадок фильтра аспирации Н=10м ✓	м ² ✓	254,4 ✓	Подрядчик	Растворитель Р-4 ✓	кг ✓	81,4 ✓
11	Грунтование решетчатых наружных поверхностей металлоконструкций площадок фильтра аспирации Н=10м (2 слоя) ✓	м ² ✓	254,4 ✓	Подрядчик	Грунт ГФ-021 ✓ Уайт-спирит ✓	кг ✓ кг ✓	67,2 2,44
12	Окраска решетчатых наружных поверхностей металлоконструкций площадок фильтра аспирации Н=10м (2слоя) ✓	м ² ✓	254,4 ✓	Подрядчик	Эмаль КО-814 ✓	кг ✓	89,4 ✓
13	Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов для антикоррозийных работ на высоту 6 м	м ² ✓ вертикальной проекции	40	Подрядчик			
При производстве всех работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.							

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта.

Главный механик  А.А. Кудряшев «05» 04 2022г.

Заместитель главного механика по
 техническому перевооружению  И.А. Гуляс «05» 04 2022г.

Начальник ТО  Д.П. Баев «05» 04 2022г.

6.04


