

**Техническое задание
на выполнение работ по изготовлению и монтажу резервуаров №3, 4**

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: ведущий инженер проектов Сычев В.А.
тел. +7 (8442) 66-59-19, e-mail: vadim.sychev@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ: Работы выполняются согласно разделов 29-917-ГП «Генеральный план», 29-917-АС1 «Архитектурно-строительные решения», 29-917-ТХ «Технология производства» проекта по реконструкции объекта «Склад сырья с четырьмя металлическими резервуарами №1-4 инв. №00005253», выполненному ООО «Гипросинтез» в соответствии со СП, СНиП, ТУ, ГОСТ и другими нормативными актами.

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории цеха №1 Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д.61.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ – февраль 2018 г.
Завершение работ – сентябрь 2018 г.

В. Краткое описание работы:

- выполнение проектирования чертежей резервуаров марки КМ, КМД на резервуары, предоставить проект производства работ;
- изготовление двух резервуаров, объемом 5000 м³ каждый;
- доставка резервуаров к месту выполнения монтажа;
- обустройство фундаментов под два резервуара и кольцевые лестницы с последующей планировкой территории в месте расположения фундаментов;
- монтаж металлоконструкций резервуаров;
- монтаж навесного оборудования резервуаров;
- проведение гидравлического испытания, проведение испытания на внутреннее избыточное давление и вакуум;
- антикоррозионная обработка части внутренней и полностью наружной поверхности резервуаров;
- теплоизоляция резервуаров с обшивкой металлическим профлистом;
- выполнение и предоставление исполнительной документации по всем этапам и видам проведенных работ;
- погрузка строительного мусора на автотранспорт и его транспортировка в места складирования.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- копии учредительных документов;
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО):
- проектно-конструкторские (п.п. 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации);
- строительно-монтажные (п.п. 3.1. Механизированная разработка грунта*6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности).

лицензии на осуществление деятельности:
не требуются

прочие разрешительные документы:

свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки;
свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;
сертификат соответствия на производство вертикальных цилиндрических стальных резервуаров;
декларация таможенного союза на производимые резервуары.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

Состав материально-технической базы, инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

Монтажник, сварщик, стропальщик.

Руководитель проектов ПрОф



Сухих А.А.

Директор ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Барадушко С.И.