


## Ведомость объемов работ № 8311


  
20.08.19

Пункт плана №: 2.1.6/19

Наименование проекта: Демонтаж склада огнеупоров (корпус 16)

Инвентарный номер №: 00019621

Вид ремонта: инвестиционный проект

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
<b>Раздел 1. Устройство временного ограждения строительной площадки</b>				
1	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	3,6	
2	Доска 40x100	м3	1,5	Материал Подрядчика
3	Брус 50x50	м3	2,1	Материал Подрядчика
4	Обивка каркаса профилированным листом	100 м2	8,173	
5	Профнастил оцинкованный С21 2000x1000x0,5		817,3	Материал Подрядчика
<i>Демонтаж временного ограждения строительной площадки</i>				
6	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	3,6	
7	Демонтаж обивки каркаса из профлиста	100 м2	8,173	
<b>Раздел 2. Установка строительных лесов</b>				
8	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,2	
9	Устройство защитной сетки	100 м2 покрытия	6	
10	Сетка защитная ФАСАД-35 6x100 м, зеленая	м2	600	Материал Подрядчика
<b>Раздел 3. Демонтаж</b>				
11	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	7,045	без сохранения конструкций
12	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м - Плиты 6000x1500x300	100 шт. сборных конструкций	0,8	без сохранения конструкций
13	Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 25 м - Балки 150x600x6000	100 шт. сборных конструкций	0,22	без сохранения конструкций
14	Разборка: кирпичных стен - Колонн 0,51x0,51	1 м3	4,67	без сохранения конструкций
15	Разборка: кирпичных стен толщиной 380мм с пилястрами	1 м3	218,5	без сохранения конструкций
16	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии толщ. 100 мм	1 м3	70	без сохранения конструкций
17	Разборка: бутовых фундаментов столбчатых	1 м3	57,918	без сохранения конструкций

18	Разборка: бутовых фундаментов ленточных	1 м3	119,1	без сохранения конструкций
19	Демонтаж балок фундаментных длиной : до 6 м	100 шт. сборных конструкций	0,14	без сохранения конструкций
20	Демонтаж ж/б опорных подушек	1 м3	1,65	без сохранения конструкций
21	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,261	
22	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,261	
23	Песок	т	460	материал Заказчика
<b>Раздел 4. Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора</b>				
24	Погрузка мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1003,3	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	1003,3	
26	Погрузка боя железобетонного (Погрузка мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 )	1 т груза	593,4	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	593,4	
28	Утилизация	т	1596,7	

Работы выполняются в условиях действующего предприятия в стесненных условиях

Материалы:

Основные:

Заказчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель Перевышин Перевышин Е.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник строительного отдела Медов Медов И.И.  
(должность, подпись, расшифровка)