

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
 « 24 » 11 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000342 от 02.11.2021

Наименование: Дефектная ведомость на Капитальный ремонт установки 40/1 ФР-10000 №1 Цеха №1 на 2022г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Фильтр рукавный ФР-10000 (Инв. № 00.00002629)								
1	Монтаж накладок на отражатель лазерного люка 470x80x4мм вес 1,18кг	шт	16	Подрядчик	Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг	2	
2	демонтаж/монтаж дроссельных заслонок ф600мм. весом до 80кг. (повт. исп)	шт	17	Подрядчик	Набивка АГ 16x16 Шпилька М16x1000(изг.)	кг шт	17 57,8	
3	Демонтаж с резкой в металллом/монтаж лазерного люка 500x900 весом 98кг	шт	8	Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный технический Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Электроды МР-3 ф4мм Люк лазерный 500x900 изг	кг бал кг кг шт	16 4 8 8 8	
4	Демонтаж с резкой в металллом/монтаж лазерного люка 500x600 весом 121 кг.	шт	8	Подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Кислород газообразный технический Газ ПТ баллонный Люк лазерный 500x600 изг	кг кг бал кг шт	8 8 4 16 8	
5	Замена прокладки лазерного люка 500x900	шт	8	Подрядчик	Набивка АС 20	кг	8	
6	Замена прокладки лазерного люка 500x600	шт	8	Подрядчик	Набивка АС 20	кг	6,4	
7	Монтаж латки усиления весом 30кг под лазерный люк 500x900	шт	8	Подрядчик	Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Латка 1000x800 изг	кг шт	16 8	
8	Замена шпильки крепления рукавных плит	шт	960	Подрядчик	Шпилька М16x90 Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	шт кг	960 19,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	замена прокладки сошки рукавных	шт	48	Подрядчик	Набивка АС 20	кг	144	
9	Демонтаж в металлголом/монтаж уголка крепления весом 0.3кг. сборки рукавных плит.	шт	960	Подрядчик	Уголок крепления (изг.)	шт	960	
11	Демонтаж в металлголом/монтаж коробка взрывного клапана весом 214кг	шт	2	Подрядчик	Металлоизделие изг Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Кислород газообразный технический Газ ПТ баллонный	шт кг бал кг	2 4 1 4	
12	Демонтаж с резкой в металлголом/монтаж калитки лазерного люка 500х900 весом 45кг.	шт	2	Подрядчик	Люк 500х900 031210	шт	2	
13	Демонтаж с резкой в металлголом/монтаж калитки лазерного люка 500х600 весом 34.5кг.	шт	2	Подрядчик	Люк 500х600 031210	шт	2	
14	Демонтаж с резкой в металлголом/монтаж трубы ф630мм. ст12Х18Н10Т	м	6	Подрядчик	Труба ф630 нж (изг) Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦП-11 ф4мм	м кг кг	6 3 3	
15	Демонтаж в металлголом/монтаж кольца клапана. ф670х30мм. весом 2.5кг. взрывного	шт	8	Подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦП-11 ф4мм Кольцо ф670х30 изг	кг кг шт	3,5 3,5 8	
16	Демонтаж в металлголом/монтаж кольца ф630х30мм. ст12Х18Н10Т весом 2.34кг взрывного клапана.	шт	8	Подрядчик	Электроды ЦП-11 ф4мм Электроды МР-3 ф4мм Кольцо ф630х30 изг	кг кг шт	3,5 3,5 8	
17	Демонтаж/монтаж латки 850х750м ст12Х18Н10Т вес 30кг. повт. исп. для чистки газотранспорта	шт	1	Подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦП-11 ф4мм	кг кг	1 1	
18	Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду 200мм. повт. исп.	шт	4	Подрядчик	Болт М16х60 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Асбокартон КАОН-1 5мм	кг кг кг	12,4 2 2	
19	Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду250мм. повт. исп.	шт	12	Подрядчик	Асбокартон КАОН-1 5мм Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Болт М16х70	кг кг кг	9,6 10,8 46,8	
20	Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду 300мм. повт. исп.	шт	10	Подрядчик	Болт М20х70 Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Асбокартон КАОН-1 5мм	кг кг кг	57,8 17 12	
21	Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду 400мм. повт. исп.	шт	1	Подрядчик	Асбокартон КАОН-1 5мм Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Болт М20х80	кг кг кг	2 1,7 6,4	
22	Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду 350мм. повт. исп.	шт	2	Подрядчик	Болт М20х70 Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Асбокартон КАОН-1 5мм	кг кг кг	11,56 3,4 3,2	
23	Демонтаж/монтаж шибровой заслонки Ду 300мм. повт. исп.	шт	1	Подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦП-11 ф4мм	кг кг	1 1	
24	Демонтаж в металлголом/монтаж металлоконструкций для регулировки дроссельных заслонок.	т	0,044	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Демонтаж в металлоглоном/монтаж фланца Ду 600мм. ст20.	шт	8	Подрядчик	Фланец Ду 600 (изг.) Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм	шт кг кг	8 6 6	
26	Ревизия взрывного клапана	шт	16	Подрядчик	Набивка АГ 16х16	кг	22,4	
27	Приварка штыря под монтаж изоляции	шт	200	Подрядчик	Соломка 4х4 ст3 изг	м	50	
28	Усиление швов наплавкой	м	30	Подрядчик	Соломка 4х4 ст3 изг Электроды УОНИ 13/45 ф4мм	м кг	30 8	
29	Усиление шва наплавкой из легированной стали.	м	30	Подрядчик	Электроды ЦЛ-11 ф4мм Соломка 5х5 нж изг	кг м	8 30	
30	Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду 1200мм. повт. исп.	шт	1	Подрядчик	Болт М20х120 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 нп Набивка АГ 20х20	кг кг кг	17,47 3,4 3	
31	Демонтаж с резкой в металлоглоном/монтаж трубы ф820х6мм. ст12Х18Н10Т	м	3	Подрядчик	Труба ф820 нж (изг.) Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм	м кг кг	3 1,5 1,5	
32	Монтаж латок наложением весом до 10кг.	шт	10	Подрядчик	Металлоизделие изг Электроды УОНИ 13/45 ф4мм	шт кг	10 10	
33	Монтаж латок наложением весом до 25кг.	шт	20	Подрядчик	Металлоизделие изг Электроды УОНИ 13/45 ф4мм	шт кг	20 30	
34	Монтаж латки наложением весом до 50кг.	шт	10	Подрядчик	Металлоизделие изг Электроды УОНИ 13/45 ф4мм	шт кг	10 20	
35	Монтаж латки наложением весом до 75кг.	шт	5	Подрядчик	Металлоизделие изг Электроды УОНИ 13/45 ф4мм	шт кг	5 12,5	
36	Монтаж латки наложением весом до 100кг.	шт	5	Подрядчик	Металлоизделие изг Электроды УОНИ 13/45 ф4мм	шт кг	5 15	
51	Сварочные работы ручной дуговой сваркой			Подрядчик				
52	Газовая резка пропан-бутановой смесью			Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидродоъемники предоставляет "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

Лист согласований:

Главный механик

Крашенинников С.А.

Заместитель начальника цеха-технолог

Залесный В.А.

Ведущий инженер

Ахматов Э.К.

№ 344 от 02.11.21

Начальник цеха В.В. Соколов

02.11.21