

Техническое задание от 28.02.2022 г.

на выполнение работ по проведению антикоррозионной защиты оборудования, технологического потока №2 ЦПТУ №1, в рамках проведения капитального ремонта второго технологического потока.

1. Контактное лицо по организационным вопросам:

Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам:

Главный механик Телятников Юрий Николаевич.

E-mail: y.telyatnikov@omskcarbon.com

Ведущий инженер-механик Марков Артем Дмитриевич

E-mail: artem.markov@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в ЦПТУ №1 Могилевской производственной площадки ИООО «Омск Карбон Могилев» Республика Беларусь Могилевская обл. Могилевский р-н. Вейнянский с/с, 36.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Технологический поток №2:

1. АКЗ рукавных фильтров

1.1 Предремонтные работы (для дефектовки оборудования):

Планируемая дата начала работ: 25.10.2023г. (на выполнение предремонтных работ не более 48 часов с начала выполнения работ), послеремонтная пескоструйная обработка производится после выполнения ремонта, дата будет предоставлена подрядчику не позднее 3 дней, и должна производиться не более 96 часов с начала выполнения послеремонтной пескоструйной обработки

2. АКЗ бункера готовой продукции

Планируемая дата начала работ: 21.10.2023

Планируемая дата окончания работ: 10.11.2023г.

3. АКЗ Реактора

Планируемая дата начала работ: 25.11.2023

Планируемая дата окончания работ: 27.11.2023г.

В. Краткое описание работы:

Проведение антикоррозионной защиты рукавных фильтров ФР-1200, ФР-1000, Бункера готовой продукции, Реактора технологического потока №2 и включают в себя следующие работы:

- Предремонтная пескоструйная обработка внутри оборудования в сжатые сроки (Для рукавных фильтров) (не более 48 часов на выполнение пескоструйной обработки семи рукавных фильтров).

- Послеремонтная пескоструйная обработка внутри оборудования в сжатые сроки (не более 96 часов на выполнение пескоструйной обработки семи рукавных фильтров).
- Подготовка поверхности к нанесению защитного слоя (обеспыливание, обезжиривание)
- Нанесение защитного слоя КО-814 в два слоя обеспечив толщину слоя 50-80мкм (Возможно изменение толщины нанесенного слоя лакокрасочного покрытия согласно технической документации поставщика лакокрасочных изделий).

Используются материалы заказчика согласно дефектных ведомостей.

О фактических датах проведения ремонтных работ подрядная организация будет уведомлена своевременно, в установленные сроки.

Подрядчик обязан утилизировать отходы, образующиеся при выполнении работ, включая тару и упаковочные материалы, кроме отходов черных и цветных металлов (не загрязненных и пригодных для сдачи заготовительным организациям Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов), отходов деревянной тары и незагрязненных древесных отходов, а также тару и упаковочные материалы, на которые распространяются требования Указа Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки», являющихся собственностью Заказчика.

Г. Гарантии:

Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 18 месяцев. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.

Подрядчик обязуется выполнить работы в срок согласно пункту 2 Б «Требования к срокам выполнения работ», а также обеспечить отсутствие абразивных материалов в трубопроводе газотранспорта.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника:

Участник должен предоставить следующие заверенные им документы:


- лицензия Госпромнадзора на осуществление деятельности в области промышленной безопасности на осуществление ремонта технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах в соответствии с постановлением Совета Министров №614 от 05.08.16(в ред. Постановлений Совмина от 11.04.2017 N 268, от 25.05.2018 N 396, от 16.10.2020 N 595, от 02.07.2021 № 376, от 25.03.2022 N 175)
- локально-сметный расчет в белорусских рублях, подтверждающий сумму в коммерческом предложении
- свидетельство о государственной регистрации контрагента
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц до предоставления проекта договора на согласование
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора
- устав
- перечень о наличии необходимого оборудования, приспособлений, механизмов, инструмента
- данные о наличии опыта работ по выполнению аналогичных работ (референс -лист)
- лицензии (разрешения, свидетельства о допуске к выполнению работ, оказывающих влияния на безопасность объекта), если деятельность, которую осуществляет контрагент, может осуществляться только при наличии соответствующих документов
- реквизиты контрагента

- бухгалтерский баланс
- трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера
- договор аренды нежилых помещений
- копии трудовых книжек
- копия паспорта руководителя
- иную документацию, предусмотренную формой договора

Требование к участникам


- персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.
- наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ является обязательным.
- персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ.
- Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад)
- ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль над качеством выполняемых работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины.
- во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество выполнения работ, выполняемых Подрядчиком, по каждому из объектов, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- Подрядчик обязан извещать представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
- предложения принимаются на весь комплекс работ согласно ведомостям объемов работ.

Технический директор
ИООО «Омск Карбон Могилев»



С.В. Лутовинов

Главный механик
ИООО «Омск Карбон Могилев»



Ю.Н. Телятников