

"Согласовано":
 Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Касимов А.И. ✓
 "15" февраля 2021г.

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 "Утверждено":
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 Действующий по доверенности №60 от 15.02.2020 "15" февраля 2021г.

Дефектная ведомость №17 и Положения о филиале

Капитальный ремонт на объекте: "Автодороги, подъезды, площадки перед лабор-производственным корпусом." Инв. №00005033. Цех №20. Ремонт пешеходных дорожек.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Участок 1.								
1	разрушение	Демонтаж пешеходной дорожки из тротуарной плитки вручную отбойными молотками толщиной 110мм	м²/м³/т	10,2/1,12/2,4	Подрядная организация			
2	разрушение	Демонтаж бетонной подготовки под пешеходную дорожку толщиной 100мм	м²/м³/т	10,2/1,02/2,2	Подрядная организация			
3	разрушение	Демонтаж бетонной пешеходной дорожки вручную отбойными молотками толщиной 150мм	м²/м³/т	3,2/0,48/1	Подрядная организация			
4	разрушение	Демонтаж бортовых камней бетонных на бетонном основании	м.п./т	22/0,84	Подрядная организация			
5	✓	Разработка грунта вручную в траншее глубиной до 2 метров без креплений с откосами и погрузки вручную грунта в транспортные средства, грунта грунтов 2	м³/т	51,3/89,8	Подрядная организация			
6	✓	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 100 мм	м³	9,3	Подрядная организация	Песок (Купл. = 1,2)	т	17,9
7	✓	Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм	м³	9,3	Подрядная организация	Бетон В7,5 П4	м³	9,5
8	✓	Устройство подготовки из цементно-песчаного раствора толщиной 140мм	м³	1,63	Подрядная организация	Раствор М100 (приготовление в п.№17)	м³	1,7
9	✓	Устройство ж/б подпорной стены высотой 1,6м толщиной 0,4м с армированием простраиваемым каркасом из арматуры ф10мм - 1,83т	м³	44,3	Подрядная организация	Бетон В15 П4 F75 W6 Арматура 10 АШ ст3 Проволока 1,2мм ОЧ	м³ т кг	45 1,89 10
10	✓	Устройство ж/б ступеней с армированием плоскими сетками из арматуры ф10мм - 0,193т	м³	6,7	Подрядная организация	Бетон В15 П4 F75 W6 Арматура 10 АШ ст3 Проволока 1,2мм ОЧ	м³ т кг	6,8 0,199 1

11	Устройство гидроизоляции обвязочной на 2 раза	М ²	290,3	Подрядная организация	Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН)	кг	493
12	частичное отсутствие Установка бортовых камней бетонных	м	41	Подрядная организация	Камень бортовой тротуарный 1000x200x80	шт/м	40/40
13	частичное отсутствие Устройство покрытий из тротуарной плитки	М ²	15,84	Подрядная организация	Камень бортовой дорожный 1000x150x300	шт/м	1/1
					Бетон В15 П4 F75 W6	М ³	1,7
14	Устройство вентилируемого фасада с обшивкой плитами из керамогранита без устройства теплоизоляционного слоя (обшивка полпорной стены)	М ²	130	Подрядная организация	Раствор М100 (приготовление в п.№17)	М ³	0,74
					Брусчатка 200x100x60мм	М ² /шт	16,16/808
					Цемент М500	т	0,25
					Песок	т	1,55
					Профиль шпильный ПШ 80 1,2мм оцинк.	м	234
15	разрушение Демонтаж бортовых камней бетонных на бетонном основании	м.п./т	48/4,75	Подрядная организация	Профиль L-образный 40x40, 1,2 мм оцинк.	м	234
					Кронштейн 70x70x80x2,0мм	шт	650
					Дюбель фасадный 10x100	шт	650
					Кляммер нерж. сталь 1,2 мм рядовой	шт	158
					Кляммер нерж. сталь 1,2 мм боковой	шт	174
					Кляммер нерж. сталь 1,2 мм стартовый	шт	364
16	частичное отсутствие Установка бортовых камней бетонных	м	104	Подрядная организация	Защелки стальные нерж. 4x8 мм	шт	4970
					Плита фасадная керамогранитная 600x600	М ² /шт	136,8/380
					Камень бортовой дорожный 1000x150x300	шт/м	104/104
17	Приготовление цементно-песчаного раствора марки 100 вручную	М ³	4,34	Подрядная организация	Бетон В15 П4 F75 W6	М ³	4,3
					Раствор М100 (приготовление в п.№17)	М ³	1,9
18	Погрузка строительных отходов на автомобиль-самосвалы вручную	т	11,19	Подрядная организация	Цемент М500	т	1,32
					Перевозка грунта и строительных отходов автомобильными-самосвалами на расстояние 17 км	т	8,4
19		т	100,99	Подрядная организация	Песок	т	8,4

Начальник СтРО  Бирюков М.С.

Ведущий специалист по строительству  Левцкий П.С.

Начальник цеха №20  Пахомов С.Е.

Заместитель директора по общим вопросам  Аюпова Ю.В.

Мероприятие: Замена покрытия дорог

