



Утверждаю
 технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 /Дмитриев А.М./
 "19"  2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт с заменой технически непригодного оборудования в ЗС ГО № 141

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел. Вентиляционное оборудование				
1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час	1 фильтр	2	
2	Регенеративный патрон РП-100	шт	2	
3	Монтажные детали к РП-100 (1:2)	компл	1	
4	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм	1 шт.	2	
5	Клапан ГК ИА 01013-200	шт	2	
6	Разборка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	0,21	
7	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	0,21	
8	Вставки гибкие для соединения воздухопроводов с вентиляторами из оцинкованной стали и парусины брезентовой, тип В-3,2 и ВВ-3,2	шт	1	
9	Разборка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час	1 камера	2	
10	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час	1 камера	2	
11	Противовзрывная секция МЗС в коробке МЗ-2	шт	1	
12	Противовзрывная секция МЗС в коробке со спецпереходником для установки на головке воздухозабора	шт	1	
13	Очистка поверхности щетками (воздуховоды)	1 м2 очищаемой поверхности	24,492	
14	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (воздуховоды)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2449	
15	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	т	0,006686	
Тягонапоромер с атмосферной трубкой				
16	Установка указателей уровня кранового типа	1 компл.	1	
17	Тягонапоромер ТНЖ	шт	1	
18	Монтаж атмосферной трубки диаметром 15 мм к ТНЖ (Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм)	100 м трубопровод а	0,1	
19	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	1	
20	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 15 мм	м	10	
Проверка ЗС ГО на герметичность				

1	2	3	4	6
21	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	1 вентиляционная сеть		2
22	Определение потерь (подсосов) воздуха на участке вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	1 участок вентиляционной сети		3
Раздел 3. Техническое обслуживание вентиляционного оборудования				
23	Техническое обслуживание. Бак масла емкостью до 30 м3 (бак запаса воды)	бак		3
24	Замена стекол водоуказательного прибора на месте установки: 1 шт.	шт.		1
25	Стекло смотровое ПВХ с муфтовыми окончаниями для клевого соединения, диаметр 140 мм	шт		1
26	Техническое обслуживание. Клапаны регулирующие, диаметр условного прохода 100-300 мм (УЗС)	100 штук	0,01	
27	Входной контроль расходомеров с разборкой, диаметр условного прохода трубопровода: 150 мм	шт.		1

Составил: Инженер систем вентиляции и кондиционирования ОГМ



/Орлов А.В./

Проверил: Главный механик



/Крашенинников С.А./