

252

Технический директор  
ООО «Омсктехуглерод»  
Дмитриев А.М.  
«22» 11 2018 г

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7889

Наименование проекта: Ремонт помещения упаковки установки 40/2, цех №1.

Инвентарный номер №: 00,00019559

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Основные работы</b>				
1	Зачистка поверхности щетками металлических колон	м2	105,78	вручную
2	Огрунтовка	м2	105,78	1 слой, расход 0,1 кг/м2
3	Грунт ГФ 021	кг	10,58	
4	Окраска внутренней поверхности металлических стен эмалью ПФ с лесов краскопультом по подготовленной поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,22	расход 0,408 кг/м2
5	Эмаль ПФ 115 белая	кг	342,5	
6	Эмаль ПФ 115 зеленая	кг	33,7	
7	Эмаль ПФ 115 голубая	кг	40,8	
<b>Прочие работы</b>				
8	Демонтаж поликарбоната	м2	86,4	Металлические оконные проемы
9	Монтаж поликарбоната	м2	86,4	
10	Поликарбонат	м2	87,3	
11	Саморезы 4,8 х 32 с шайбой для поликарбоната	шт	748	
12	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 5 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,13	
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 4 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,70	
14	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	0,20	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	0,20	

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Подрядчик

Машины и механизмы

Составил:

Вед. инженер строитель

Соловей И.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СтрО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)