

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9048

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпуса № 165. Цех №14
Инвентарный номер №:02.0022449

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Внутренние стены				
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	
2	Смесь ремонтная MasterEmaco S488 (расход 1м2-7кг)	кг	35	Материал заказчика
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	0,05	
4	Грунтовка Ceresit CT17 200г/м2	кг	1	Материал заказчика
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,75	
6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,75	
7	Штукатурка цементная Геркулес GP-21, расход 30кг/м2	кг	2250	Материал заказчика
8	Грунтовка противогрибковая Ceresit CT99 100г/м2	кг	7	Материал заказчика
9	Грунтовка Ceresit CT17 200г/м2	кг	1	Материал заказчика
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,15	
11	Краска латексная белая, расход 400г/м2	кг	486	Материал заказчика
12	Грунтовка Ceresit CT17 200г/м2	кг	243	Материал заказчика
13	Шпаклевка фасадная белая, расход 0,123кг/м2	кг	150	Материал заказчика
Раздел 2. Кровля				
14	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	1,44	с сохранением
15	Смена обделок из листовой стали (брандмаэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1,9	
16	Лист стальной оцинкованный 0,55мм (1м2-4,52кг)	тн	0,56	Материал заказчика
17	Устройство выравнивающих стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	16,2	
18	Цементно-песчаный раствор М100, толщиной 50мм	м3	83	Материал заказчика
19	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	16,2	
20	Праймер Технониколь №01 (расход 0,5кг/м2)	кг	800	Материал заказчика
21	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя	100 м2 кровли	16,2	

22	Биполь ХПП	м2	1800	Материал заказчика
23	Биполь ХКП	м2	1800	Материал заказчика
24	Мастика кровельная Технониколь №21 (1шт=20кг)	шт	2	Материал заказчика
25	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,9	
26	Биполь ХПП	м2	200	Материал заказчика
27	Биполь ХКП	м2	200	Материал заказчика
28	Мастика кровельная Технониколь №21 (расход 1,75кг/м2) (1шт=20кг)	шт	10	Материал заказчика
29	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,44	
30	Кровельное ограждение	м	1,44	повторное использование

Раздел 3. Фасад

31	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	31,5	
32	Грунтовка Ceresit СТ17 200г/м2	кг	630	Материал заказчика
33	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	31,5	
34	Краска латексная синяя , расход 400г/м2	кг	378	Материал заказчика
35	Краска латексная белая, расход 400г/м2	кг	882	Материал заказчика

Раздел 4. Прочие работы

36	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	31,5	
37	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	35	
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	35	

Примечание: Работы будут выполняться в действующем цеху с работающим оборудованием.

Материалы

Машины и механизмы

Основные:

Вспомогательные:

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву

(должность, подпись, расшифровка)

Терещук А.П.

Проверил:

Начальник СО

(должность, подпись, расшифровка)

Мёдов И.И.